設計審査	部長	課長	課長補佐	係長	係	管理係長	土木第２係長	主査	僚	

単　独

2024年度施行

野本7号通り外１路線道路改良工事　実施設計書

留萌市

単　独

2024年度施行

見積用

野本7号通り道路改良工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	24-15-A0-0039-0	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2024年 5月14日		
歩掛適用年月	2024年 4月12日		
単価適用年月	2024年 4月12日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材		
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2024年 5月15日　～　2024年 8月30日　(108日)
工期の設定	通常工期　実施工期：108日　完成期限：　2024年 8月30日
冬期労務補正	2024年 6月　～　2024年 9月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2024/04/15 13:24:26

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
地方道路等整備事業	留萌市千鳥町4丁目	6026　その他　野本7号通り	

費　　目	本工事費	野本7号通り道路改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	工事延長　L=38.83m (SP=59.87~SP=98.70)	
	2	幅員　W=4.0m	
	3	[舗装工]	
	4	凍上抑制層　t=15cm、A=155m2	
	5	下層路盤　　t=30cm、A=155m2	
	6	[排水工]	
	7	U型側溝 U-300B(新材) L=35m	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
地方道路等整備事業	留萌市千鳥町4丁目	6026　その他　野本7号通り	

費　　目	本工事費	野本7号通り道路改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	U型側溝 U-600（撤去再設置）L=10m	
	2	横断側溝 300型(ボルト固定)　L= 4m	
	3	集水桝　Ｉ型Ａ N=1箇所	
	4	集水桝　650型 N=1箇所	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/04

諸経費率按分

設計総括表

		工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1					
道路土工	式	1					
掘削工	式	1					
残土処理工	式	1					
排水構造物工	式	1					
作業土工	式	1					
側溝工	式	1					
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1					
構造物撤去工	式	1					
構造物取壊し工	式	1					
組立マンホール工	式	1					
ます設置工	式	1					
運搬処理工	式	1					

設計総括表

		工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装	式	1					
舗装工	式	1					
舗装準備工	式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設費	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					

設計総括表

		工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計	式	1					

24-15-A0-0039-0

合併設計書一覧

主たる工種： 道路改良工事

変更回数： 0回

	第1号 野本7号通り道路改良工事	第2号（●） 野本8号通り道路改良工事					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

設計内訳書 <01>

工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:無 障害:無 5,000m3未満	m3	70					単-1号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂 DID:有り 運搬距離:14.5km 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	70					単-2号
残土処理工		式	1					
残土等処分	【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】	m3	80					単-3号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂　小規模	m3	20					単-4号
埋戻し	土質:土砂　小規模	m3	10					単-5号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質:土砂 DID:有り 運搬距離:14.5km 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	10					単-6号
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	種類：U300B(新材) 【U型側溝｜300B 2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m	35					単-7号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	種類：U600(撤去再設置) 【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m	10					単-8号

設計内訳書 <01>

工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	横断側溝　溝幅300　(T-25,受枠付Ｕ300Ｂ　ボルト固定・蓋含まず)【横断用側溝　Ｔ－２５，受枠付｜Ｕ３００Ｂ　ボルト固定・蓋含まず　】	m	4					単-9号
側溝基礎	基礎コンクリートW=50cm t=10cm　基礎材あり【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】【生コンクリート 混合 Ｂ種｜Ｃ‐４　】	m	4					単-10号
側溝蓋	区分：2種 溝幅：U300 種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(新材)	枚	58					単-11号
側溝蓋	区分：2種、溝幅：U600、種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 流用材使用	枚	16					単-12号
側溝蓋	区分：T-25、種類：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　300×300横断用【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　横断用側溝300型用｜T-25、普通目　】	枚	4					単-13号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：650型下部桝H=650㎜(新材)、作業区分：設置【集水桝｜650型　650×650×650　参考質量 366kg/個】	箇所	1					単-14号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：I型A下部桝H=700㎜(新材)、作業区分：設置【集水桝　Ⅰ型A桝　H=700㎜　[見積策定単価]｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】】	箇所	1					単-15号
蓋	蓋種類：鋼製・T-25・650桝・下部桝用・普通目【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用　｜T-25、普通目　】	枚	1					単-16号
蓋	蓋種類：鋼製・T-25・I型A桝・下部桝用・普通目【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用　普通目 710×710×71㎜　参考質量 60kg/枚　R-5】	枚	1					単-17号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物	m3	0.01					単-18号

設計内訳書 <01>

工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール工		式	1					
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ	蓋種類:0号マンホール 高さ調整:＋9cm 【砂｜凍上抑制層用材料　】	箇所	1					単-19号
ます設置工		式	1					
ます	汚水桝高さ調整:＋4cm	箇所	1					単-20号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	鉄筋Co構造物　機械積込:有 運搬距離:2.1km 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	0.01					単-21号 概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	m3	0.01					単-22号 概数
舗装		式	1					
舗装工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材料:無	m2	155					単-23号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
凍上抑制層（車道部）	路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0-80mm級 仕上り厚：15cm 1層施工【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m2	155					単-24号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0-40mm級 仕上り厚：30cm 2層施工【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】　】	m2	155					単-25号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土等処分	【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】	m3			
材料構成比率		%	1		
残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	%	1		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	m3			
再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:無 障害:無 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

単-2号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂 DID:有り 運搬距離:14.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	100	単価	
規格	【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】	ｍ３	120			CB210560 管理費区分 有 単-28号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質:土砂　小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質:土砂　小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質:土砂 DID:有り 運搬距離:14.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	種類：U300B(新材)【U型側溝｜300B 2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：【U型側溝｜300B 2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	種類：U600(撤去再設置)【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000・L=5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	横断側溝　溝幅300　(T-25,受枠付U300B ボルト固定・蓋含まず)【横断用側溝　Ｔ－２５，受枠付｜Ｕ３００Ｂ ボルト固定・蓋含まず　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000㎜：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し： 【横断用側溝　Ｔ－２５，受枠付｜Ｕ３００Ｂ　ボルト固定・蓋含まず　】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝基礎	単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎コンクリートW=50cm t=10cm 基礎材あり【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】 】【生コンクリート 混合B種｜C‐4 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】 】	m2	0.7			CB221110 管理費区分 無 単-35号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：【生コンクリート 混合B種｜C‐4 】	m3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

単-11号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	区分：2種 溝幅：U300 種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(新材)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 40×10×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	区分：2種、溝幅：U600、種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　流用材使用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去･据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372：蓋版の規格＝600 74×15×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

単-13号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	区分：T-25、種類：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　300×300横断用【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　横断用側溝300型用｜T-25、普通目　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： 【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　横断用側溝300型用｜T-25、普通目　】	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：650型下部桝H=650㎜(新材)、作業区分：設置【集水桝｜650型　650×650×650　参考質量 366kg/個】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-41号
プレキャスト集水桝（材料費）	【集水桝｜650型　650×650×650　参考質量 366kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：I型A下部桝H=700mm(新材)、作業区分：設置【集水桝 Ⅰ型A桝 H=700mm [見積策定単価]｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-43号
プレキャスト集水桝（材料費）	【集水桝 Ⅰ型A桝 H=700mm [見積策定単価]｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】 】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

単-16号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	蓋種類：鋼製・T-25・650桝・下部桝用・普通目【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用　｜T-25、普通目　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			WYB00003 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

単-17号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	蓋種類：鋼製・T-25・I型A桝・下部桝用・普通目【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用　普通目 710×710×71mm　参考質量 60kg/枚　R-5】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			WYB00010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分：鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

単-19号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	蓋種類:0号マンホール　高さ調整:＋9cm【砂｜凍上抑制層用材料　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-48号
材料費（個）	調整用リング【2誌平均単価4月号】　マンホール付属品　600×50mm		1			WYB00011 管理費区分 無
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：【砂｜凍上抑制層用材料　】	m３	0.04			CB240060 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	汚水桝高さ調整:＋4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格･仕様＝ます径 150mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-50号
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		箇所	1			DGD10870 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Co構造物　機械積込:有 運搬距離:2.1km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	100	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	t	250			WB020052 管理費区分 有 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材料:無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0-80mm級 仕上り厚：15cm 1層施工【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】 】	m２	1			CB410030 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0-40mm級 仕上り厚：30cm 2層施工【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】 】	m２	1			CB410030 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-26号　　CB210100

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-27号　　CB210110

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.816	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-28号　　CB210560

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	%				ZGD4100000 管理費区分 T 地方資材単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-29号　　CB210030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-30号　　CB210410

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-31号　　CB210110

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.816	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-32号　　WB821410

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石（各種）0.5m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価
U型側溝	300B 2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	5			ZAB5126000 管理費区分 無 道建設部策定単価
Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	0.6			Y000241000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-33号　　WB821410

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 砕石（各種）0.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ 2024年冬号単価,加算率等適用	m	10			Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価
U型側溝	同上	m	10			Q001365002 管理費区分 無 刊行物単価
Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	0.96			Y000241000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-34号　　WB821410

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000㎜ 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価
横断用側溝　Ｔ－２５，受枠付	Ｕ３００Ｂ　ボルト固定・蓋含まず	m	10			ZGD2801000 管理費区分 無 地方資材単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-35号　　CB221110

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	%				Y000241000-004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-36号　　CB240010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート 混合Ｂ種	Ｃ‐４	%				ZGD1426000 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-37号　　CB240210

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工	割増対象賃金比 0.893	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1） <01>

単-38号　　WB821430

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372　300 40×10×60 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価
U形用蓋（２種）	３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個 車道用	枚	100			Z002320007 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-39号　　WB821430

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去･据付け 無し　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 600 74×15×60 無し無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価
蓋版コンクリート・鋼製	同上	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-40号　　WB821430

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　横断用側溝300型用	T-25、普通目	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-41号　　CB222800

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-42号　　CB222810

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	650型　650×650×650　参考質量 366kg/個	%				ZAB4110000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-43号　　CB222800

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-44号　　CB222810

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝 Ｉ型A桝 H=700mm ［見積策定単価］	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	%				Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料（1）　<01>

単-45号　　WYB00003

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： 【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用　｜T-25、普通目　】	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-46号　　WYB00010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用　普通目 710×710×71mm　参考質量 60kg/枚　R-5】	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-47号　　WB824010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-48号　　DGD10810

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	
規格	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	人	0.13			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	人	0.13			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	0.26			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.13			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-49号　　CB240060

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練	単位	m３	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入　取引数量160～320袋程度	%				Z002002006 管理費区分 無 道建設部策定単価
砂	凍上抑制層用材料	%				ZGD0081000 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1） <01>

単-50号　　DGD60090

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 150mm 5箇所未満 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工［材工共］	ます（径１５０）　材工共	箇所	1			Q2G1090010 管理費区分 無 刊行物単価
加算額	鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-51号　　DGD10870

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	人	0.016			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	0.016			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-52号　　CB227010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.816	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-53号　　WB020052

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100			ZGD4010000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-54号　　CB410010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-54号　　CB410010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-55号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	%				Y001100001-003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-55号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-56号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
Co再生骨材0-40mm	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	%				Y001100001-005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-56号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（2） <01>

単-57号　　WB821430

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用	T-25、普通目	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-58号　　WB821430

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下　無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価
桝蓋	鋼製 T-25 Ｉ型A下部桝用　普通目 710×710×71㎜　参考質量 60kg/枚　R-5	枚	100			ZAB4455000 管理費区分 無 道建設部策定単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

		工事名	野本7号通り道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000241000-004	Co再生骨材0-80㎜	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３		2024	4	
Y000301000-002	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　横断用側溝300型用	T-25、普通目	枚		2024	4	
Y000301000-003	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用	T-25、普通目	枚		2024	4	
Y000302000-003	集水桝　Ｉ型A桝　H=700㎜　[見積策定単価]	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	個		2024	4	
Y001100001-003	Co再生骨材0-80㎜	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３		2024	4	
Y001100001-005	Co再生骨材0-40㎜	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	m３		2024	4	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	野本7号通り道路改良工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	0.01			単-47号 WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	m３	0.01			単-52号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	0.025			単-53号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y000241000-004	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	3.059			
Y000241000-004	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	0.671			
Y000301000-002	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　横断用側溝300型用	T-25、普通目	枚	4			
Y000302000-003	集水桝　Ｉ型A桝　H=700mm　[見積策定単価]	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	個	1			
Y000301000-003	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用	T-25、普通目	枚	1			
Y001100001-003	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	29.541			
Y001100001-005	Co再生骨材0-40mm	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	m３	59.069			

集計リスト（材料）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	377.859			刊行物単価
ZGD4100000	残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	m３	96			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	2.202			刊行物単価
ZAB5126000	Ｕ型側溝	300B 2000㎜/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	17.5			道建設部策定単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZGD2801000	横断用側溝　Ｔ－２５，受枠付	Ｕ３００Ｂ　ボルト固定・蓋含まず	m	4			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZGD1426000	生コンクリート 混合Ｂ種	Ｃ‐４	m３	0.212			地方資材単価
Z002320007	Ｕ形用蓋（２種）	３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個　車道用	枚	58			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB4110000	集水桝	650型　650×650×650　参考質量 366kg/個	個	1			道建設部策定単価
ZAB4455000	桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用　普通目 710×710×71mm　参考質量 60kg/枚　R-5	枚	1			道産材 道建設部策定単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z002002006	セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入　取引数量160～320袋程度	ｔ	0.021			道建設部策定単価
ZGD0081000	砂	凍上抑制層用材料	ｍ３	0.041			地方資材単価
ZGD4010000	再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｔ	0.025			地方資材単価

集計リスト（その他）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費（個）	調整用リング【2誌平均単価4月号】　マンホール付属品　600×50㎜		1			

単　独

2024年度施行

見積用

野本8号通り道路改良工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	24-15-A0-0039-0-01	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2024年 5月14日		
歩掛適用年月	2024年 4月12日		
単価適用年月	2024年 4月12日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材		
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2024年 5月15日　～　2024年 8月30日　(108日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：108日　　完成期限：　2024年 8月30日
冬期労務補正	2023年 6月　～　2023年 9月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2024/04/15 13:24:26

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
地方道路整備事業	留萌市千鳥町４丁目	6027　その他　野本8号通り	

費　　目	本工事費	野本8号通り道路改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	工事延長　L=33.03m (SP=69.47~SP=102.50)	
	2	幅員　W=4.0m	
	3	[舗装工]	
	4	凍上抑制層　t=15cm、A=155m2	
	5	下層路盤　t=30cm、A=155m2	
	6	[排水工]	
	7	U型側溝 U-300B(新材)　　L=65m	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
地方道路整備事業	留萌市千鳥町４丁目	6027　その他　野本8号通り	

費　　目	本工事費	野本8号通り道路改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	U型側溝 U-240（撤去再設置）L= 2m	
	2	集水桝　650型　N=2箇所	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/04

諸経費率按分

設計総括表

		工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1					
道路土工	式	1					
掘削工	式	1					
残土処理工	式	1					
排水構造物工	式	1					
作業土工	式	1					
側溝工	式	1					
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1					
構造物撤去工	式	1					
構造物取壊し工	式	1					
組立マンホール工	式	1					
ます設置工	式	1					
運搬処理工	式	1					

設計総括表

		工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装	式	1					
舗装工	式	1					
舗装準備工	式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設費	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					

設計総括表

		工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計	式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:無　障害:無 5,000m3未満	m3	70					単-1号
土砂等運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 土質:土砂 DID:有 19.5km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	70					単-2号
残土処理工		式	1					
残土等処分	【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】	m3	70					単-3号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂 規模:小規模	m3	20					単-4号

設計内訳書 <02>

工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂　規模:小規模	m3	10					単-5号
土砂等運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 土質:土砂 DID:有 19.5km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	10					単-6号
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	種類:U-300B 新材 【U型側溝｜300B 2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m	65					単-7号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	種類:U240 流用材使用(撤去再設置) 【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m	2					単-8号
側溝蓋	区分:2種 溝幅：U300 種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 新材	枚	108					単-9号
側溝蓋	区分:2種 溝幅:U240 種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 流用材使用(撤去再設置)	枚	4					単-10号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:650型下部桝(H=650mm) 作業区分:設置【集水桝｜650型　650×650×650　参考質量 366kg/個】	箇所	2					単-11号
蓋	蓋種類：鋼製・T-25・650桝・下部桝用・普通目【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用｜T-25、普通目　】	枚	2					単-12号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物	m3	2					単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物	m3	3					単-14号
舗装版切断	舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗装版厚：15cm以下	m	29					単-15号
舗装版破砕	舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗装版厚：15cm以下	m2	170					単-16号
組立マンホール工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ	蓋種類:0号マンホール 高さ調整:＋4cm 【砂｜凍上抑制層用材料　】	箇所	1					単-17号
ます設置工		式	1					
ます	蓋種類：汚水桝　高さ調整：+5cm	箇所	2					単-18号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	無筋コンクリート DID:有　運搬距離:2.1km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	2					単-19号 概数
殻運搬	鉄筋コンクリート DID:有　運搬距離:2.1km以下 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	3					単-20号 概数

設計内訳書 <02>

工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 厚さ:15cm以下 DID:有り　運搬距離:3.7km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	8					単-21号 概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	m3	2					単-22号 概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【再資源化廃棄物受入費｜ﾘｻｲｸﾙ可能なﾓﾙﾀﾙ、軽量ﾌﾞﾛｯｸ、二次製品　】	m3	3					単-23号 概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（30cm以下）　】	m3	8					単-24号 概数
殻処分	殻種別：汚泥（切断水）【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)　】	m3	0.02					単-25号 概数
舗装		式	1					
舗装工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工		式	1					
不陸整正		m2	164					単-26号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
凍上抑制層（車道部）	路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80mm級　仕上り厚:15cm 【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m2	155					単-27号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 0～40mm級 仕上り厚：30cm 【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】　】	m2	155					単-28号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材、路盤材規格:0～40mm級、仕上り厚:20cm 【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】　】	m2	9					単-29号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土等処分	【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】	m3			
材料構成比率		%	1		
残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	%	1		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	m3			
再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【再資源化廃棄物受入費｜ﾘｻｲｸﾙ可能なﾓﾙﾀﾙ、軽量ﾌﾞﾛｯｸ、二次製品　】	m3			
再資源化廃棄物受入費	ﾘｻｲｸﾙ可能なﾓﾙﾀﾙ、軽量ﾌﾞﾛｯｸ、二次製品	t	100		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（30cm以下）　】	m3			
再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（30cm以下）	t	100		
殻処分	殻種別：汚泥（切断水） 【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)　】	m3			
再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質:土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土:無　障害:無 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 土質:土砂 DID:有 19.5km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	100	単価	
規格	【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】	ｍ３	120			CB210560 管理費区分 有 単-32号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質:土砂 規模:小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質:土砂　規模:小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 土質:土砂 DID:有 19.5km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	種類:U-300B 新材【U型側溝｜300B 2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：【U型側溝｜300B 2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	種類:U240 流用材使用(撤去再設置)【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000・L=5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.44m3/10m：【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】 】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	区分:2種 溝幅：U300 種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 新材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 40×10×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	区分:2種 溝幅:U240 種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 流用材使用(撤去再設置)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去･据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372：蓋版の規格＝240 33×10×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

単-11号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類:650型下部桝(H=650㎜) 作業区分:設置【集水桝｜650型　650×650×650　参考質量 366kg/個】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-40号
プレキャスト集水桝（材料費）	【集水桝｜650型　650×650×650　参考質量 366kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

単-12号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	蓋種類：鋼製・T-25・650桝・下部桝用・普通目【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用｜T-25、普通目　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			WYB00003 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分:無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分:鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗装版厚：15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ、舗装版厚：15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	蓋種類:0号マンホール　高さ調整:＋4cm【砂｜凍上抑制層用材料　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない：トﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-47号
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：【砂｜凍上抑制層用材料　】	m3	0.04			CB240060 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

単-18号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	蓋種類：汚水桝　高さ調整：+5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様＝ます径 150㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-49号
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)		箇所	1			DGD10870 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

単-19号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋コンクリート DID:有　運搬距離:2.1km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋コンクリート DID:有　運搬距離:2.1km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 厚さ:15cm以下 DID:有り　運搬距離:3.7km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	100	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	t	235			WB020052 管理費区分 有 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	100	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【再資源化廃棄物受入費｜ﾘｻｲｸﾙ可能なﾓﾙﾀﾙ、軽量ﾌﾞﾛｯｸ、二次製品　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜ﾘｻｲｸﾙ可能なﾓﾙﾀﾙ、軽量ﾌﾞﾛｯｸ、二次製品　】	t	250			WB020052 管理費区分 有 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	100	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（30cm以下）　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（30cm以下）　】	t	230			WB020052 管理費区分 有 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	100	単価	
規格	殻種別：汚泥（切断水）【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等）】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等）】	t	110			WB020052 管理費区分 有 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80mm級　仕上り厚:15cm【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【Co再生骨材0-80mm｜運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】　】	m２	1			CB410030 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

単-28号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材 0～40mm級 仕上り厚：30cm【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】　】	m２	1			CB410030 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類:ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材、路盤材規格:0～40mm級、仕上り厚:20cm【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【Co再生骨材0-40mm｜運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】　】	m２	1			CB410030 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-30号　　CB210100

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-31号　　CB210110

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.816	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-32号　　CB210560

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	%				ZGD4100000 管理費区分 T 地方資材単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-33号　　CB210030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-34号　　CB210410

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-35号　　CB210110

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.816	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <02>

単-36号　　WB821410

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石（各種）0.5m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価
U型側溝	300B 2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	5			ZAB5126000 管理費区分 無 道建設部策定単価
Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	0.6			Y000241000-009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-37号　　WB821410

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し無し 有り 砕石（各種） 0.44m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ20 24年冬号単価,加算率等適用	m	10			Q001365001 管理費区分 無 刊行物単価
U型側溝	同上	m	10			Q001365001 管理費区分 無 刊行物単価
Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	0.528			Y000241000-009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-38号　　WB821430

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372　300 40×10×60 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価
U形用蓋（２種）	３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個 車道用	枚	100			Z002320007 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-39号　　WB821430

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去･据付け 無し　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 240 33×10×60 無し無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価
蓋版コンクリート・鋼製	同上	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-40号　　CB222800

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-41号　　CB222810

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	650型　650×650×650　参考質量 366kg/個	%				ZAB4110000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）　<02>

単-42号　　WYB00003

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し： 【ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用｜T-25、普通目　】	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-43号　　WB824010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）　<02>

単-44号　　WB824010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-45号　　CB430510

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-46号　　CB430310

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <02>

単-47号　　DGD10810

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	
規格	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	人	0.08			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	人	0.08			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	0.16			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.08			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-48号　　CB240060

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練	単位	m３	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入　取引数量160～320袋程度	%				Z002002006 管理費区分 無 道建設部策定単価
砂	凍上抑制層用材料	%				ZGD0081000 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1）　<02>

単-49号　　DGD60090

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 150㎜ 5箇所未満 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工［材工共］	ます（径１５０）　材工共	箇所	1			Q2G1090010 管理費区分 無 刊行物単価
加算額	鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-50号　　DGD10870

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	人	0.016			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	人	0.016			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-51号　　CB227010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.816	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-52号　　CB227010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.816	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-53号　　CB227010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.816	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <02>

単-54号　　WB020052

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100			ZGD4010000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-55号　　WB020052

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	ﾘｻｲｸﾙ可能なﾓﾙﾀﾙ、軽量ﾌﾞﾛｯｸ、二次製品	t	100			ZGD4010100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-56号　　WB020052

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（30cm以下）	t	100			ZGD4012200 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1） <02>

単-57号　　WB020052

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ・ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	100			ZGD4018850 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-58号　　CB410010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-58号　　CB410010

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-59号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
Co再生骨材0-80㎜	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	%				Y001100001-006 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-59号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-60号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
Co再生骨材0-40mm	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	%				Y001100001-007 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-60号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-61号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.793	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.783	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.847	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.771	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
Co再生骨材0-40mm	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	%				Y001100001-007 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-61号　　CB410030

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（2） <02>

単-62号　　WB821430

単価適用年月	20240412
歩掛適用年月	20240412
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単価,加算率等適用	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 刊行物単価
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用	T-25、普通目	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

		工事名	野本8号通り道路改良工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000241000-009	Co再生骨材0-80㎜		運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３		2024	4	
Y000301000-001	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用		T-25、普通目	枚		2024	4	
Y001100001-006	Co再生骨材0-80㎜		運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３		2024	4	
Y001100001-007	Co再生骨材0-40㎜		運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	m３		2024	4	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	野本8号通り道路改良工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	3			単-44号 WB824010
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	2			単-43号 WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	29			単-45号 CB430510
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	170			単-46号 CB430310
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	2			単-51号 CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	3			単-52号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り	ｍ３	8			単-53号 CB227010
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	7.5			単-55号 WB020052
	処分費（t）		t	4.7			単-54号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	18.4			単-56号 WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y000241000-009	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	4.005			
Y000301000-001	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用	T-25、普通目	枚	2			
Y001100001-006	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	29.541			
Y001100001-007	Co再生骨材0-40mm	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	m３	59.069			
Y001100001-007	Co再生骨材0-40mm	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	m３	2.287			

集計リスト（材料）

	工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	431.679			刊行物単価
ZGD4100000	残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	m３	84			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	4.594			刊行物単価
ZAB5126000	U型側溝	300B 2000㎜/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	32.5			道建設部策定単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z002320007	U形用蓋（２種）	３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個　車道用	枚	108			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB4110000	集水桝	650型　650×650×650　参考質量 366kg/個	個	2			道建設部策定単価
Z006540003	コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	0.069			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z002002006	セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入　取引数量160～320袋程度	t	0.021			道建設部策定単価
ZGD0081000	砂	凍上抑制層用材料	m３	0.041			地方資材単価
ZGD4010000	再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	4.7			地方資材単価
ZGD4010100	再資源化廃棄物受入費	ﾘｻｲｸﾙ可能なﾓﾙﾀﾙ、軽量ﾌﾞﾛｯｸ、二次製品	t	7.5			地方資材単価
ZGD4012200	再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（30cm以下）	t	18.4			地方資材単価
ZGD4018850	再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	0.022			地方資材単価

集計リスト（その他）

	工事名	野本8号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

諸経費情報（全体）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 108日
		積雪寒冷地域区分 ２級地　留萌市（1.60）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2024/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

諸経費率按分

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	0.01			単-47号[01号] WB824010
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	3			単-44号[02号] WB824010
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	2			単-43号[02号] WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	29			単-45号[02号] CB430510
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	170			単-46号[02号] CB430310
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.01			単-52号[01号] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	2			単-51号[02号] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	3			単-52号[02号] CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り	ｍ３	8			単-53号[02号] CB227010
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	0.025			単-53号[01号] WB020052
	処分費（t）		t	7.5			単-55号[02号] WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（t）		t	4.7			単-54号[02号] WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	18.4			単-56号[02号] WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y000241000-004	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	7.065			
Y000241000-004	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	0.671			
Y000301000-002	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　横断用側溝300型用	T-25、普通目	枚	4			
Y000302000-003	集水桝　Ｉ型A桝　H=700mm　[見積策定単価]	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	個	1			
Y000301000-003	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用	T-25、普通目	枚	1			
Y001100001-003	Co再生骨材0-80mm	運搬費含む(5.0km以下)【R6.4適用】	m３	59.082			
Y001100001-005	Co再生骨材0-40mm	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	m３	118.138			
Y000301000-004	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　650型下部桝用	T-25、普通目	枚	2			
Y001100001-005	Co再生骨材0-40mm	運搬費含む(3.0km以下)【R6.4適用】	m３	2.287			

集計リスト（材料）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（材料）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	809.539			刊行物単価
ZGD4100000	残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	m３	180			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	6.797			刊行物単価
ZAB5126000	Ｕ型側溝	300B 2000㎜/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	50			道建設部策定単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZGD2801000	横断用側溝　Ｔ－２５，受枠付	Ｕ３００Ｂ　ボルト固定・蓋含まず	m	4			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZGD1426000	生コンクリート 混合Ｂ種	Ｃ‐４	m３	0.212			地方資材単価
Z002320007	Ｕ形用蓋（２種）	３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個　車道用	枚	166			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB4110000	集水桝	650型　650×650×650　参考質量 366kg/個	個	3			道建設部策定単価
ZAB4455000	桝蓋	鋼製 T-25 Ｉ型A下部桝用　普通目 710×710×71mm　参考質量 60kg/枚　R-5	枚	1			道産材 道建設部策定単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z002002006	セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入　取引数量160～320袋程度	t	0.042			道建設部策定単価
ZGD0081000	砂	凍上抑制層用材料	ｍ３	0.083			地方資材単価
ZGD4010000	再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	4.725			地方資材単価
Z006540003	コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	0.069			刊行物単価
ZGD4010100	再資源化廃棄物受入費	ﾘｻｲｸﾙ可能なﾓﾙﾀﾙ、軽量ﾌﾞﾛｯｸ、二次製品	t	7.5			地方資材単価
ZGD4012200	再資源化廃棄物受入費	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（30cm以下）	t	18.4			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZGD4018850	再資源化廃棄物受入費	含水率85%超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、推進、杭打、側溝、ｶｯﾀｰ等)	t	0.022			地方資材単価

集計リスト（その他）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	野本7号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費（個）	調整用リング【2誌平均単価4月号】　マンホール付属品　600×50㎜		1			