単　　独

2025年度施行

見積用

桜庭の沢通り横断管更新工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	25-15-A0-0233-0	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2025年 9月16日		
歩掛適用年月	2025年 8月20日		
単価適用年月	2025年 8月20日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材		
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	2025年 9月17日　～　2025年12月26日　(101日)
工期の設定	通常工期　実施工期：101日　完成期限：　2025年12月26日
冬期労務補正	2025年 9月　～　2025年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2025/08/21 21:23:04

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道管理事業	留萌市大字留萌村字藤山	桜庭の沢通り	

費　目	本工事費	桜庭の沢通り横断管更新工事

	No	当　初	変　更
工事概要	1	排水構造物工	
	2	暗渠工 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=8m	
	3	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	
	4	接続壁設置 N=2箇所	
	5	構造物撤去工	
	6	排水構造物撤去工 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ L=8m	
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０１：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1					
排水構造物工	式	1					
作業土工	式	1					
暗渠工	式	1					
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1					
構造物撤去工	式	1					
排水構造物撤去工	式	1					
仮設工	式	1					
工事用道路工	式	1					
舗装	式	1					
舗装工	式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1					
直接工事費	式	1					

設計総括表

		工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設	式	1					
共通仮設費	式	1					
運搬費	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　　負 工　事　費 （消費税等を含む）	工 事 価 格 （消費税等を含まない）	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

設計内訳書

工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	3					単-1号
埋戻し	土砂	m3	2					単-2号
暗渠工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内幅1,000mm 内高1,000mm 【RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]｜1,000×1,000×2,000 T-25 】	m	8					単-3号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	接続壁設置	箇所	2					単-4号
構造物撤去工		式	1					
排水構造物撤去工		式	1					

設計内訳書

工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去	撤去	m	8					単-5号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
敷鉄板	25×1,524×6,096(㎜) 設置･撤去 【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】	m2	19					単-6号
敷鉄板	22×1,524×3,048(㎜) 設置･撤去 【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】	m2	19					単-7号
土のう	【耐候性大型土のう｜φ110×110㎝　長期仮設対応（3年）型　２ｔ用】	袋	20					単-8号
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					

設計内訳書

工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	切込砕石0～40㎜級、層厚750㎜ 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m2	11					単-9号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-10号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内幅1,000mm 内高1,000mm【RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]｜1,000×1,000×2,000 T-25 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0＜B≦1.25 0＜H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：【RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]｜1,000×1,000×2,000 T-25 】	m	1			CB222880 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	接続壁設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600kgを超え2200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-14号
U型ﾄﾗﾌ用接続壁[見積策定単価]	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1000×1000 - U1000接続 2200×1700×150／300	基	1			WYB00001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ	作業区分＝撤去：規格＝ﾌﾗﾝｼﾞ型：ﾊﾟｲﾌﾟ径＝1200を超え1800以下：	m	1			CB222890 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	25×1,524×6,096(㎜)設置･撤去【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	1			WB253610 管理費区分 無 単-16号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝25×1,524×6,096(㎜)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝90日：整備費の有無＝無：【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(㎜)設置･撤去【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	ｍ２	1			WB253610 管理費区分 無 単-16号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(㎜)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝30日：整備費の有無＝無：【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格	【耐候性大型土のう｜φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２ｔ用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：【耐候性大型土のう｜φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２ｔ用】	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砕石0～40㎜級、層厚750㎜【切込砕石｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝750㎜：施工区分＝4層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝各種：片道運搬距離（実数入力）＝14.7㎞：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB210030

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB210410

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB222880

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石 無し　標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]	1,000×1,000×2,000 T-25	%				Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001130006 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB222800

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB222890

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コルゲートパイプ	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 1200を超え1800以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-16号　　WB253610

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.295			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
とび工	割増対象賃金比0.860	人	0.295			R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.295			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-22号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-17号　　WB253630

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	25×1,524×6,096(㎜) 無 90日 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６	９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し	枚・日	90			L002413002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-18号　　WB253630

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(㎜) 無 30日 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６	９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し	枚・日	30			L002413002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-19号　　WB252730

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.278			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.278			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.278			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
耐候性大型土のう	φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２ｔ用	枚	10			ZAC8044300 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-23号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410030

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	750㎜ 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZGD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410030

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	750㎜ 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無 刊行物単価
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-21号　　WB010010

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	
規格	各種 14.7km 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-22号　　WK250590

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.06			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-23号　　WK250500

単価適用年月	20250820
歩掛適用年月	20250820
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	104			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.39			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000356000-001	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]	1,000×1,000×2,000 T-25	個		2025	8	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y000356000-001	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]	1,000×1,000×2,000 T-25	個	4.001			

集計リスト（材料）

	工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	108.968			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	0.437			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZAC8044300	耐候性大型土のう	φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２ｔ用	枚	20			刊行物単価
ZGD0045000	切込砕石	０～４０㎜	ｍ３	10.483			地方資材単価
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	2			その他単価

集計リスト（材料）

	工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	桜庭の沢通り横断管更新工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型ﾄﾗﾌ用接続壁[見積策定単価]	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1000×1000 - U1000接続　2200×1700×150／300	基	2			