設　計　内　訳　書

工事名	留萌中学校屋内運動場バスケットゴール耐震化工事	設計変更	
設計価格	円	設計	円
工事価格	円	工事	円
消費税相当額	円	消費税	円

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	経費通減	単価頁	備考	設計変更 数量	設計変更 金額	設計変更 経費通減
	直接工事費											
	共通仮設費		1	式								
	純工事費											
	現場管理費		1	式								
	工事原価											
	一般管理費		1	式								
	工事価格											
	消費税相当額		1	式								
	設計価格											

留萌市（甲）　1

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	経費通減	単価頁	備考	設計変更 数量	設計変更 金額	設計変更 経費通減
1	直接仮設工事		1.0	式								
2	鉄骨		1.0	式								
3	バスケットゴール改修		1.0	式								
4	発生剤処分		1.0	式								
5	電気設備		1.0	式								
	計											

留萌市（乙）　2

	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単 価	金　額	経費通減	単価頁	備考	設 計 変 更		
										数 量	金 額	経費通減
1	直接仮設工事											
	養生(内部改修)	個別改修	34.3	㎡								
	整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	34.3	㎡								
	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高10.8m以上12.5m未満 存置3日	25.9	㎡								
	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高7.4m以上9.1m未満 存置8日(撤去4日+新設4日)	38.5	㎡								
	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満 存置8日(撤去4日+新設4日)	34.3	㎡								
	養生ｼｰﾄ(足場外周)	防炎Ｉ類 存置3日	331.0	㎡								
	養生ｼｰﾄ(床養生)	防炎Ｉ類 存置29日	162.0	㎡								
	床養生	ｺﾝﾊﾟﾈ敷	162.0	㎡								
	仮設材運搬	内部仕上足場簡易型移動式 10.8m以上12.5m未満(7段)	25.9	㎡								
	仮設材運搬	内部仕上足場簡易型移動式 7.4m以上9.1m未満(5段)	38.5	㎡								
	仮設材運搬	内部仕上足場簡易型移動式 4.0m超5.0m未満(2段)	34.3	㎡								
	仮設材運搬	ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類	493.0	㎡								
	1、計											

	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単 価	金　額	経費通減	単価頁	備考	設 計 変 更		
										数 量	金 額	経費通減
2	鉄骨											
	Ｈ型鋼	SS400　H-250X125X6X9	1.1	t								
	山形鋼	SS400　L-75X75X6	0.2	t								
	鋼板	SS400　PL-9	0.4	t								
	ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B	0.04	t								
	高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M20、M16	0.04	t								
	＜工場加工費＞											
	工場加工費		1.7	t								
	工場錆止塗装	JIS K5674	70	㎡								
	＜工場組立費＞											
	鉄骨運搬費	工場～現場	1.7	t								
	鉄骨建方費	手作業･溶接部養生共	1.7	t								
	高力ﾎﾞﾙﾄ締付		116	本								
	現場溶接		22	m								
	現場接合部錆止塗装	JIS K5674	56	本								
	2、計											

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	経費通減	単価頁	備考	設計変更 数量	設計変更 金額	設計変更 経費通減
3 バスケットゴール改修											
＜撤去＞											
壁 ｼﾅ合板撤去	t6	5.7	㎡								
壁 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板撤去	t24	3.5	㎡								
既存品撤去費	対象:吊下ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ×1対、 折畳ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ×2対	1	式								
	[製番：UA140000]										
＜改修＞											
壁 SOP塗	合板面	9.1	㎡								
SOP塗	鉄骨面	34.4	㎡								
壁 ｼﾅ合板	t6 突付張り	5.7	㎡								
壁 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板	t24 突付張り	3.5	㎡								
吊下式ﾊﾞｽｹｯﾄ装置	日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 装置検定品 ｾﾉﾗｲﾄ式	1	対								
	前方吊上 10.5Mまで P板 (1800×1050ﾀｲﾌﾟ)										
	急速降下緩衝装置付き 場所:ﾒｲﾝ										
	[製番：DA213071]										
折畳式ﾊﾞｽｹｯﾄ装置	日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 装置検定品 床ﾊﾝﾄﾞﾙ式	2	対								
	ｷﾞｬﾗﾘｰ固定式 P板 (1800×1050ﾀｲﾌﾟ)										
	場所：ｻﾌﾞ[製番：DC122000]										
3、計											

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	経費通減	単価頁	備考	設計変更 数量	設計変更 金額	設計変更 経費通減
4 発生剤処分											
発生材積込み	人力 金属くず	7	m3								
発生材積込み	人力 木くず	0.03	m3								
発生材積込み	人力 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.4	m3								
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間有 2.0km以下 人力積込 金属くず	7	m3								
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間有 2.0km以下 人力積込 木くず	0.03	m3								
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間有 2.0km以下 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.4	m3								
発生材処分費	金属くず	1.7	t								
発生材処分費	木くず	0.02	t								
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.6	t								
4、計											

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	経費通減	単価頁	備考	設計変更 数量	設計変更 金額	設計変更 経費通減
5 電気設備											
電線管	E19　露出（塗装有）	42.6	m								
電線管	E25　露出（塗装有）	9.8	m								
アウトレットボックス	中浅	2	個								
電線	EM-IE2.0　管内	187	m								
引掛コンセント	2P20A	2	個								
4、計											

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	経費通減	単価頁	備考	設計変更 数量	設計変更 金額	設計変更 経費通減