

設計内訳書

[illegible]

留 萌 市 (甲) 1

[illegible]

| | |
|-----------|---|
| 留 萌 市 (甲) | 2 |
|-----------|---|

| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 経費通減 | 単価頁 | 備 考 | 設 計 変 更 | | |
|-----------------------|-------------------------|--------|----------------|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|------|
| | | | | | | | | | 数 量 | 金 額 | 経費通減 |
| 3 ROOF② | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 清掃 | | 1085.0 | m ² | | | | | | | | |
| 安全作業費 | | 146.5 | m | | | | | | | | |
| 天端ゴムシート抑え金物撤去 | | 146.5 | m | | | | | | | | |
| 既存ゴムシート防水層撤去 | 立上・天端 | 103.0 | m ² | | | | | | | | |
| 既存モルタル撤去 (アスベスト対応) | 立上・天端 | 103.0 | m ² | | | | | | | | |
| 下地処理 (立上・天端) | 左官補修 (ボリマーメント塗布) | 103.0 | m ² | | | | | | | | |
| ドレン周り補修 | コンクリート面 クレタ防水補修塗り | 3.0 | 箇所 | | | | | | | | |
| UMパネル敷き込み (平場) | | 982.0 | m ² | | | | | | | | |
| 超速硬化クレタ塗膜防水 (平場) | SPM-200工法 (密着工法) | 982.0 | m ² | | | | | | | | |
| 超速硬化クレタ塗膜防水 (立上) | SPM-200L工法 (密着工法) | 103.0 | m ² | | | | | | | | |
| 入隅コーキヤント取付 | ガルバリウム鋼板 30×100×30程度 | 147.6 | m | | | | | | | | |
| 175kg 鋼管木新設 | ステンレスス込み | 146.5 | m | | | | | | | | |
| 飛散防止養生費 | | 1085.0 | m ² | | | | | | | | |
| 資材運搬費 | | 1085.0 | m ² | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3、計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

留 萌 市 (甲) 5

| 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 経費通減 | 単価頁 | 備 考 | 設 計 変 更 | | |
|-----------------------|-------------------------|------|----------------|-----|-----|------|-----|-----|---------|-----|------|
| | | | | | | | | | 数 量 | 金 額 | 経費通減 |
| 4 ROOF③ (ROOF①底) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 清掃 | | 14.2 | m ² | | | | | | | | |
| 安全作業費 | | 8.5 | m | | | | | | | | |
| 天端ゴムシート抑え金物撤去 | | 8.5 | m | | | | | | | | |
| 既存ゴムシート防水層撤去 | 全撤去 | 14.2 | m ² | | | | | | | | |
| 既存モルタル撤去 (アスベスト対応) | 全撤去 | 14.2 | m ² | | | | | | | | |
| 下地処理 (立上・天端) | 左官補修 (ボリマーメント塗布) | 14.2 | m ² | | | | | | | | |
| ドレン周り補修 | コンクリート面 クレタ防水補修塗り | 1.0 | 箇所 | | | | | | | | |
| UMパネル敷き込み (平場) | | 9.0 | m ² | | | | | | | | |
| 超速硬化クレタ塗膜防水 (平場) | SPM-200工法 (密着工法) | 9.0 | m ² | | | | | | | | |
| 超速硬化クレタ塗膜防水 (立上) | SPM-200L工法 (密着工法) | 5.2 | m ² | | | | | | | | |
| 入隅コーキヤント取付 | ガルバリウム鋼板 30×100×30程度 | 8.5 | m | | | | | | | | |
| 175kg 鋼管木新設 | ステンレスス込み | 8.5 | m | | | | | | | | |
| 飛散防止養生費 | | 14.2 | m ² | | | | | | | | |
| 資材運搬費 | | 14.2 | m ² | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4、計 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

留 萌 市 (甲) 6

