単　独

2026年度施行

見積用

# 留萌港港湾施設維持管理補修工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

# 積　算　情　報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 26-15-A0-0204-0 | 設計者名 | |
| 出張所名 | 留萌市 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 2026年 6月16日 | | |
| 歩掛適用年月 | 2026年 4月30日 | | |
| 単価適用年月 | 2026年 4月30日 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | G01:留萌市、小平町（西部） | |
| | 合材 | G01:留萌市、増毛町、小平町 | |
| | 石材 | G02:留萌市 | |
| | 港湾石材 | G47:三泊漁港 | |
| | 燃料 | G00:留萌建設管理部 | |
| 適用工種 | 漁港構造物工事　（係数ランク　1 ） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 2026年 6月17日　～　2026年11月30日　(167日) |
| 工期の設定 | 通常工期　実施工期：167日　完成期限：　2026年11月30日 |
| 冬期労務補正 | 2026年 6月　～　2026年11月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し |

2026/05/12 08:46:34

# 工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|---|---|---|---|
| 港湾施設点検補修事業 | 留萌市元町ほか | 北岸地区ほか | 留萌港臨港地区内 |

| 費　　目 | 本工事費 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 |
|---|---|---|

| | No | 当　　初 | 変　　更 |
|---|---|---|---|
| 工事概要 | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ　V=8m3 | |
| | 2 | 防舷材　N=2基 | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ６７：漁港構造物工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無 |
| | 海上輸送補正 | 補正無 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無 |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | その他の漁港[一般交通等の影響なし] |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 2026/03 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるもの |
| | 契約保証に係る補正 | |

# 諸経費情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委託先 | 建設コンサルタント | | |
| 測量業務 | 諸経費率 | しない | |
| 測量業務（竣工平面図） | 諸経費率 | しない | |
| 地質調査業務（一般） | 諸経費率 | しない | |
| 地質調査業務（解析） | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |
| 設計業務 | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |

# 設計内訳書

| 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 事業区分 | 漁港整備 | 主たる工種 | 漁港構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 補正無 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 護岸・岸壁・物揚場 | | 式 | 1 | | | | | |
| 上部工［大町地区船溜防波護岸A］ | | 式 | 1 | | | | | |
| 上部コンクリート工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 支保 | 陸上、重力式 | m | 1 | | | | | 単-1号<br>概数 |
| 型枠 | 一般型枠、鉄筋・無筋構造物 | m2 | 3 | | | | | 単-2号<br>概数 |
| 伸縮目地 | 発泡体系 | m2 | 0.1 | | | | | 単-3号<br>概数 |
| コンクリート | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：C-5S、ｾﾒﾝﾄ種別：混合Ｂ種【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐５Ｓ 】 | m3 | 0.8 | | | | | 単-4号<br>概数 |
| コンクリート削孔 | 電動ハンマドリル | 孔 | 5 | | | | | 単-5号<br>概数 |
| 薬液注入剤 | | 個 | 5 | | | | | 単-6号<br>概数 |
| 鉄筋加工組立 | SD345 D13 | kg | 2 | | | | | 単-7号<br>概数 |
| 上部工［南岸地区南-7.0m岸壁］ | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 事業区分 | 漁港整備 | 主たる工種 | 漁港構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 補正無 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部コンクリート工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 支保 | 陸上、重力式 | m | 8 | | | | | 単-8号<br>概数 |
| 型枠 | 一般型枠、鉄筋・無筋構造物 | m2 | 8 | | | | | 単-9号<br>概数 |
| 伸縮目地 | 発泡体系 | m2 | 0.7 | | | | | 単-10号<br>概数 |
| コンクリート | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：C-5S、ｾﾒﾝﾄ種別：混合Ｂ種【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐５Ｓ　】 | m3 | 4 | | | | | 単-11号<br>概数 |
| コンクリート削孔 | 電動ハンマドリル | 孔 | 27 | | | | | 単-12号<br>概数 |
| 薬液注入剤 | | 個 | 27 | | | | | 単-13号<br>概数 |
| 鉄筋加工組立 | SD345 D13 | kg | 10 | | | | | 単-14号<br>概数 |
| 上部工［北岸地区北岸壁］ | | 式 | 1 | | | | | |
| 上部コンクリート工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 支保 | 陸上、重力式 | m | 6 | | | | | 単-15号<br>概数 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 事業区分 | 漁港整備 | 主たる工種 | 漁港構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 補正無 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠、鉄筋・無筋構造物 | m2 | 6 | | | | | 単-16号<br>概数 |
| コンクリート | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：C-5S、ｾﾒﾝﾄ種別：混合Ｂ種【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐５Ｓ　】 | m3 | 3 | | | | | 単-17号<br>概数 |
| コンクリート削孔 | 電動ハンマドリル | 孔 | 20 | | | | | 単-18号<br>概数 |
| 薬液注入剤 | | 個 | 20 | | | | | 単-19号<br>概数 |
| 鉄筋加工組立 | SD345 D13 | kg | 8 | | | | | 単-20号<br>概数 |
| 付属工［北岸地区北岸壁］ | | 式 | 1 | | | | | |
| 防舷材工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 防舷材 | 規格：V型400H、長さ：1.5m、本体：【防舷材｜V型（高さ）400（mm）刊行物単価　】 | 基 | 2 | | | | | 単-21号<br>概数 |
| 埋込栓取付 | 規格：V型400H、長さ：1.5m、本体：【埋込栓｜V型（高さ）400（mm）用、4本/セット、刊行物単価　】 | 基 | 2 | | | | | 単-22号<br>概数 |
| 構造物撤去工［大町地区船溜防波護岸A］ | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 事業区分 | 漁港整備 | 主たる工種 | 漁港構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 補正無 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撤去工 | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート切断 | t＝10cm | m | 1 | | | | | 単-23号<br>概数 |
| コンクリート取壊し | 人力施工 | m3 | 0.8 | | | | | 単-24号<br>概数 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、運搬距離：2.0km<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】 | m3 | 0.8 | | | | | 単-25号<br>概数 |
| 殻処分 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | m3 | 0.8 | | | | | 単-26号<br>概数 |
| 構造物撤去工［南岸地区南-7.0m岸壁］ | | 式 | 1 | | | | | |
| 撤去工 | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート切断 | t＝10cm | m | 8 | | | | | 単-27号<br>概数 |
| コンクリート取壊し | 人力施工 | m3 | 4 | | | | | 単-28号<br>概数 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 事業区分 | 漁港整備 | 主たる工種 | 漁港構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 補正無 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、運搬距離：2.0㎞【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】 | m3 | 4 | | | | | 単-29号<br>概数 |
| 殻処分 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | m3 | 4 | | | | | 単-30号<br>概数 |
| 構造物撤去工［北岸地区北岸壁］ | | 式 | 1 | | | | | |
| 撤去工 | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート切断 | t＝10㎝ | m | 6 | | | | | 単-31号<br>概数 |
| コンクリート取壊し | 人力施工 | m3 | 3 | | | | | 単-32号<br>概数 |
| 防舷材撤去 | 規格：V型400H、長さ：1.5m | 基 | 2 | | | | | 単-33号<br>概数 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 事業区分 | 漁港整備 | 主たる工種 | 漁港構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 補正無 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、運搬距離：2.0㎞【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】 | m3 | 3 | | | | | 単-34号<br>概数 |
| 殻処分 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | m3 | 3 | | | | | 単-35号<br>概数 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 技術管理費［大町地区南護岸］ | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 事業区分 | 漁港整備 | 主たる工種 | 漁港構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格（全体） | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 漁港構造物工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 　準備費（処分費） | | |
| 6 | 　事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 　管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 13 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 15 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 　海上輸送補正係数 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | | |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費＋事業損失防止施設費 | | |
| 37 | 非対象額計（－） | | |
| 38 | 管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分Ｔ | | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | | |
| 46 | 現工事 | | |
| 47 | 合算工事 | | |
| 48 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 49 | 現工事 | | |
| 50 | 合算工事 | | |
| 51 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費　率（補正後） | | |
| 54 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 55 | 現工事 | | |
| 56 | 合算工事 | | |
| 57 | 調整工事計上額 | | |
| 58 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 59 | 運搬費 | | |
| 60 | 回航・えい航費 | | |
| 61 | 準備費・仮設費 | | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | | |
| 63 | 安全費 | | |
| 64 | 役務費 | | |
| 65 | 技術管理費 | | |
| 66 | 水雷・傷害等保険料 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 営繕費 | | |
| 68 | 現場環境改善費 | | |
| 69 | 共通仮設費計 | | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 漁港構造物工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 7 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 9 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 　施工時期補正 | | |
| 24 | 　緊急工事補正 | | |
| 25 | 　真夏日補正 | | |
| 26 | 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 　率（補正後） | | |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 一般管理費等

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　漁港構造物工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（－） | | |
| 7 | 管理費区分９ | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

| 細別名称 | 規格 | 単位 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費対象名称 | 処分費対象規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 殻処分 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | m3 | | | |
| 再資源化廃棄物受入費 | 有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600㎜　ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め | t | 2.35 | | |
| 殻処分 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | m3 | | | |
| 再資源化廃棄物受入費 | 有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600㎜　ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め | t | 2.35 | | |
| 殻処分 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | m3 | | | |
| 再資源化廃棄物受入費 | 有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600㎜　ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め | t | 2.35 | | |
| | | | | | |

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

# 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

| | |
|---|---|
| P：共通仮設費対象額（処分費算出用）<br>(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額) | |
| W：処分費等の占める割合<br>W＝S／（P＋Q） | |
| St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合）<br>St＝（P＋Q）×３% | |

| S：処分費等の価格 | Pに含まれる処分費等 | Q：準備費に含まれる処分費等 |
|---|---|---|
| | | |

処分費内諸経費対象額・算出区分

| | | |
|---|---|---|
| A | 「W≦３%」かつ<br>「S≦30,000,000」のとき | 処分費等（S）の全額を率計算の対象とする |
| B | 「W≦３%」かつ<br>「S＞30,000,000」のとき | 処分費等の率計算の対象は３千万円とする |
| C | 「W＞３%」のとき | （St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする |

| 算出区分 | 処分費に占める諸経費対象額 | 処分費に占める諸経費対象外額 |
|---|---|---|
| | | |

# 諸経費計算書

業務名

測量業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接測量費 | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９（成果検定費等） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費） | |
| 竣工平面図作成の諸経費率 | |
| 竣工平面図作成の諸経費（計算値） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合(α) | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合(β) | |
| 一般管理費等計上額 | |

地質調査業務

一般調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 純調査費（直接調査費及び間接調査費） | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９（諸経費の非対象） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合(α) | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合(β) | |
| 一般管理費等計上額 | |

# 諸経費計算書

業務名

地質調査業務
解析調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | |
| その他原価の割合(α) | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| 非対象額（－） | |
| 管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象） | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合(β) | |
| 一般管理費等（計算値） | |
| 調整額 | |
| 一般管理費等計上額 | |

（直接経費　　）

設計業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | |
| その他原価の割合(α) | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| 非対象額（－） | |
| 管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象） | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合(β) | |
| 一般管理費等（計算値） | |
| 調整額 | |
| 一般管理費等計上額 | |

（直接経費　　）

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 技術管理費［大町地区南護岸］ | | | | | | 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整-超過-規制 | 20260430<br>20260430<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 数量算出横断面及び数量計算 | 施設区分＝係留施設：作図区分＝数量算出図： | 枚 | 6 | | | | | DH416100<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 合　計 | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支保 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 陸上、重力式 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保組立組外（重力式） | 施工区分＝陸上： | m | 1 | | | DH106010<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 一般型枠、鉄筋・無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m２ | 1 | | | CB240210<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 伸縮目地 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 発泡体系 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸縮目地 | 伸縮目地材の指定＝発泡体系： | m２ | 1 | | | DH106180<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：C-5S、ｾﾒﾝﾄ種別：混合Ｂ種【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐５Ｓ 】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐５Ｓ 】 | ｍ３ | 1 | | | CB240010<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔 | 単位 | 孔 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | 電動ハンマドリル | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満： | 孔 | 100 | | | CB224410<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 薬液注入剤 | 単位 | 個 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 | 薬液注入剤(400ml/個)、水中用 | 個 | 100 | | | ZAC6344200<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋加工組立 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | SD345 D13 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋（異形） | SD295　D13　車上渡し | ｋｇ | 1 | | | Z301010110<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 鉄筋加工組立 | 一般構造物　手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用 | ｋｇ | 1 | | | Q300504010<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支保 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 陸上、重力式 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保組立組外（重力式） | 施工区分＝陸上： | m | 1 | | | DH106010<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 一般型枠、鉄筋・無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m２ | 1 | | | CB240210<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 伸縮目地 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 発泡体系 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸縮目地 | 伸縮目地材の指定＝発泡体系： | m２ | 1 | | | DH106180<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：C-5S、ｾﾒﾝﾄ種別：混合Ｂ種【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐５Ｓ 】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐５Ｓ 】 | ｍ３ | 1 | | | CB240010<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔 | 単位 | 孔 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | 電動ハンマドリル | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満： | 孔 | 100 | | | CB224410<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 薬液注入剤 | 単位 | 個 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 | 薬液注入剤(400ml/個)、水中用 | 個 | 100 | | | ZAC6344200<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋加工組立 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | SD345 D13 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋（異形） | SD295　D13　車上渡し | ｋｇ | 1 | | | Z301010110<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 鉄筋加工組立 | 一般構造物　手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用 | ｋｇ | 1 | | | Q300504010<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支保 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 陸上、重力式 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保組立組外（重力式） | 施工区分＝陸上： | m | 1 | | | DH106010<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 一般型枠、鉄筋・無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m２ | 1 | | | CB240210<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号：C-5S、ｾﾒﾝﾄ種別：混合Ｂ種【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐５Ｓ 】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐５Ｓ 】 | ｍ３ | 1 | | | CB240010<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔 | 単位 | 孔 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | 電動ハンマドリル | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満： | 孔 | 100 | | | CB224410<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 薬液注入剤 | 単位 | 個 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 | 薬液注入剤(400ml/個)、水中用 | 個 | 100 | | | ZAC6344200<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-20号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋加工組立 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | SD345 D13 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋（異形） | SD295　D13　車上渡し | ｋｇ | 1 | | | Z301010110<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 鉄筋加工組立 | 一般構造物　手間のみ　2026冬号単価、加算率等適用 | ｋｇ | 1 | | | Q300504010<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防舷材 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 規格：V型400H、長さ：1.5m、本体：【防舷材｜V型（高さ）400（mm）刊行物単価　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防舷材取付 | 施工区分＝陸上：足場が必要な場合＝有り：防舷材の高さ＝H ＝ 250～500㎜未満：陸上クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：施工規模＝5基未満：【防舷材｜V型（高さ）400（mm）刊行物単価　】 | 基 | 1.5 | | | DH107050<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋込栓取付 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 規格：V型400H、長さ：1.5m、本体：【埋込栓｜V型（高さ）400（mm）用、4本/セット、刊行物単価　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋込栓取付 | 施工区分＝陸上：防舷材または梯子の高さ＝H ＝ 250～500mm未満：施工規模＝5基未満：施工方式＝後付け：【埋込栓｜V型（高さ）400（mm）用、4本/セット、刊行物単価　】 | 基 | 1.5 | | | DH107040<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | t＝10㎝ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB430510<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート取壊し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 人力施工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m３ | 1 | | | DH115010<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、運搬距離：2.0km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB227010<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再資源化廃棄物受入費 | 有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600㎜　ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め | t | 2.35 | | | ZGD4013000<br>管理費区分 T<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

単-27号

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | t＝10㎝ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB430510<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート取壊し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 人力施工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m３ | 1 | | | DH115010<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-29号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、運搬距離：2.0km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB227010<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-30号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再資源化廃棄物受入費 | 有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600㎜　ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め | t | 2.35 | | | ZGD4013000<br>管理費区分 T<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-31号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | t＝10㎝ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB430510<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-32号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート取壊し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 人力施工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | m３ | 1 | | | DH115010<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-33号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防舷材撤去 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 規格：V型400H、長さ：1.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防舷材撤去 | 防舷材の高さ＝H ＝ 250mm以上500mm未満：<br>クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊： | 基 | 1 | | | DH115070<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-34号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）、運搬距離：2.0km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB227010<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-35号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再資源化廃棄物受入費 | 有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600㎜　ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め | t | 2.35 | | | ZGD4013000<br>管理費区分 T<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-36号　　DH106010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支保組立組外（重力式） | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支保工（上部工・重力式） | クレーン抜き　材工共 | m | 100 | | | Q300302010<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-37号　　DH106180

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 伸縮目地 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | 発泡体系 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸縮目地工 | 発泡樹脂体系　材工共 | m２ | 100 | | | Q301102010<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-38号　　DH107050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防舷材取付 | 単位 | 基 | 数量 | 9 | 単価 | |
| 規格 | 陸上 有り H ＝ 250～500㎜未満　ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊5基未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防舷材 | V型（高さ）400（mm）刊行物単価 | 基 | 9 | | | Y300203000-012<br>管理費区分 無 |
| 防舷材取付 | H＝250～500㎜未満（陸上施工）クレーン抜き手間のみ | 基 | 9 | | | Q301301110<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊 | | 日 | 1 | | | DHT20850<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 台船 鋼100t積 | 運転・供用の指定＝運転1日当り： | 日 | 1 | | | DHT11720<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 引船 鋼D 200PS型 | 運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間： | 日 | 1 | | | DHT11210<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-39号　　DH107040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋込栓取付 | 単位 | 基 | 数量 | 9 | 単価 | |
| 規格 | 陸上 H ＝ 250～500㎜未満 5基未満 後付け | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋込栓 | V型（高さ）400（mm）用、4本/セット、刊行物単価 | 基 | 9 | | | Y300203100-006<br>管理費区分 無 |
| 埋込栓取付（先付） | H＝250～500㎜未満（陸上施工）　手間のみ | 基 | 9 | | | Q301302110<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-40号　　DH115010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物取壊し | 単位 | m３ | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無　手間のみ | m３ | 10 | | | Q314601020<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-41号　　DH115070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防舷材撤去 | 単位 | 基 | 数量 | 5 | 単価 | |
| 規格 | H ＝ 250㎜以上500㎜未満 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防舷材撤去 | H＝250㎜以上500㎜未満 クレーン抜き　手間のみ | 基 | 5 | | | Q302801020<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊 | | 日 | 1 | | | DHT20850<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-42号　　DH416100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 数量算出横断面及び数量計算 | 単位 | 枚 | 数量 | 50 | 単価 | |
| 規格 | 係留施設 数量算出図 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 割増対象賃金比 0.55 | 人 | 2.8 | | | R0403<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 7.8 | | | R0404<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 3.4 | | | R0405<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.1 | | | R0406<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-43号　　DHT20850

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）16t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） | （第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）　16t吊<br>排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し | 日 | 1 | | | L301010250<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-44号　　DHT11720

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 台船 鋼100t積 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 運転1日当り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通船員 | 割増対象賃金比 0.698 | 人 | 2.4 | | | R0127<br>管理費区分 無<br>二省労務単価 |
| 台船 | 100t積 | 供用日 | 1.65 | | | M301500000<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-45号　　DHT11210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260430 |
| 歩掛適用年月 | 20260430 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 引船 鋼D 200PS型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 運転1日当り 標準 2時間 8時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重油A | | L | 46 | | | Z304010170<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 高級船員 | 割増対象賃金比 0.723 | 人 | 1.2 | | | R0126<br>管理費区分 無<br>二省労務単価 |
| 普通船員 | 割増対象賃金比 0.698 | 人 | 1.2 | | | R0127<br>管理費区分 無<br>二省労務単価 |
| 引船［鋼製］ | D 200PS型 | 時間 | 2 | | | M301050000<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 引船［鋼製］ | 同上 | 供用日 | 1.65 | | | M301050000<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 登録単価

| | | 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y300203000-012 | 防舷材 | V型（高さ）400（mm）刊行物単価 | 基 | | 2026 | 4 | |
| Y300203100-006 | 埋込栓 | V型（高さ）400（mm）用、4本/セット、刊行物単価 | 基 | | 2026 | 4 | |

# 個人用損料＜データ無し＞

| 工事番号 | | 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解体費<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| | 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 6 | | | CB430510 |
| | 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | CB430510 |
| | 構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m３ | 4 | | | 単-40号<br>DH115010 |
| | 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 8 | | | CB430510 |
| | 構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m３ | 0.8 | | | 単-40号<br>DH115010 |
| | 構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | m３ | 3 | | | 単-40号<br>DH115010 |
| 解体費計<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 解体費<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 解体費計<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 解体費<br>（木材） | | | | | | | |
| 解体費計<br>（木材） | | | | | | | |
| 解体費計 | | | | | | | |

# 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り | ｍ３ | 3 | | | CB227010 |
| | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り | ｍ３ | 4 | | | CB227010 |
| | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り | ｍ３ | 0.8 | | | CB227010 |
| 運搬費計<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 運搬費<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 運搬費計<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 運搬費<br>（木材） | | | | | | | |
| 運搬費計<br>（木材） | | | | | | | |
| 処分費<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 処分費計<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 処分費<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 処分費計<br>（アスファルト） | | | | | | | |

# 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費<br>（木材） | | | | | | | |
| 処分費計<br>（木材） | | | | | | | |
| 循環税相当額<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 循環税相当額計<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 循環税相当額<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 循環税相当額計<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 循環税相当額<br>（木材） | | | | | | | |
| 循環税相当額計<br>（木材） | | | | | | | |
| 再資源化費用計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 集計リスト（材料）

| | 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 工事区分 | 漁港整備 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | 材料 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y300203000-012 | 防舷材 | V型（高さ）400（mm）刊行物単価 | 基 | 3 | | | |
| Y300203100-006 | 埋込栓 | V型（高さ）400（mm）用、4本/セット、刊行物単価 | 基 | 3 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 集計リスト（材料）

| | 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 工事区分 | 漁港整備 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | 材料 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGD1428400 | 生コンクリート 混合Ｂ種 | Ｃ‐５Ｓ | ｍ３ | 8.27 | | | 地方資材単価 |
| Z006704001 | ガソリン | レギュラー | Ｌ | 7.354 | | | 刊行物単価 |
| ZZ000001 | その他（材料） | | 式 | 1 | | | |
| ZAC6344200 | 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 | 薬液注入剤(400ml/個)、水中用 | 個 | 52 | | | 道建設部策定単価 |
| Z301010110 | 鉄筋（異形） | SD295　D13　車上渡し | ｋｇ | 20 | | | 刊行物単価 |
| Z304010170 | 重油A | | Ｌ | 15.333 | | | 刊行物単価 |
| Z006540009 | コンクリートカッタ　（ブレード） | 径１８インチ | 枚 | 0.089 | | | 刊行物単価 |
| Z006702002 | 軽油 | | Ｌ | 10.269 | | | 刊行物単価 |
| ZGD4013000 | 再資源化廃棄物受入費 | 有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm　ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め | ｔ | 18.329 | | | 地方資材単価 |

# 集計リスト（材料）

| | 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 工事区分 | 漁港整備 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | 材料 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 集計リスト（その他）

| | 工事名 | 留萌港港湾施設維持管理補修工事 | 当　初 | 工事区分 | 漁港整備 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | その他 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |