

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
1 直接仮設											
養生(内部改修)	個別改修	33.2	m ²								
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	33.2	m ²								
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高9.1m以上10.8m未満 存置3日	29.2	m ²								
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高7.4m以上9.1m未満 存置7日	1.6	m ²								
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高7.4m以上9.1m未満 存置8日(撤去4日+新設4日)	44.0	m ²								
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満 存置8日(撤去4日+新設4日)	26.0	m ²								
養生シート(足場外周)	防災Ⅰ類 存置3日	308.0	m ²								
養生シート(床養生)	防災Ⅰ類 存置29日	168.0	m ²								
床養生	コンパネ敷	168.0	m ²								
仮設材運搬	内部仕上足場簡易型移動式 9.1m以上10.8m未満(6段)	29.2	m ²								
仮設材運搬	内部仕上足場簡易型移動式 7.4m以上9.1m未満(5段)	45.6	m ²								
仮設材運搬	内部仕上足場簡易型移動式 4.0m超5.0m未満(2段)	26.0	m ²								
仮設材運搬	シート・ネット類	476.0	m ²								
1、計											

留 萌 市 (甲) 3

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
2 鉄骨											
<鋼材費>											
H型鋼	SS400 H-250X125X6X9	1.4	t								
山形鋼	SS400 L-75X75X6	0.2	t								
鋼板	SS400 PL-9	0.5	t								
高力ボルト	S10T M20、M16	0.04	t								
<工場加工費>											
工場加工費		2.1	t								
工場錆止塗装	JIS K5674	75.0	m ²								
<工場組立費>											
鉄骨運搬費	工場～現場	2.1	t								
鉄骨建方費	手作業・溶接部養生共	2.1	t								
高力ボルト締付		184.0	本								
現場溶接		22.0	m								
現場接合部錆止塗装	JIS K5674	64.0	本								
2、計											

留 萌 市 (甲) 4

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
3	バスケットゴール改修										
	<撤去>										
	壁 ｼﾝｾﾞｯﾄ合板撤去	t5.5	15.2	㎡							
	壁 木下地撤去	ﾀﾅ:45×45@455 ｺﾅ:45×21@455	15.2	㎡							
	既存品撤去費	対象:吊下バスケットゴール×1対、 折畳バスケットゴール×2対	1.0	式							
		[製番:UA140000]									
	<改修>										
	下地用製材	JAS製材 2級 SD20 角類(ひき割り)	0.1	m3							
	壁 木下地	施工手間 ﾀﾅ:45×45@455、ｺﾅ:45×21@455	15.2	㎡							
	壁 SOP塗	合板面	15.2	㎡							
	SOP塗	鉄骨面	42.0	㎡							
	壁 ｼﾝｾﾞｯﾄ合板	t5.5 突付張り	15.2	㎡							
	吊下式バスケット装置	日本バスケットボール協会 装置検定品 セﾗｲﾄ式 前方吊上 10.5Mまで P板 (1800×1050ﾀｲﾌﾟ)	1.0	対							
		急速降下緩衝装置付き 場所:ﾒｲﾝ									
		[製番:DA213071]									
	折畳式バスケット装置	日本バスケットボール協会 装置検定品 床ﾊﾝﾄﾞﾙ式 壁面固定式 P板 (1800×1050ﾀｲﾌﾟ)	2.0	対							
		場所:サブ [製番:DC112000]									
	3、計										

留 萌 市 (甲)

5

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
4	発生材処分										
	発生材積込み	人力 金属くず	5.9	m3							
	発生材積込み	人力 木くず	0.3	m3							
	発生材積込み	人力 廃プラスチック	0.1	m3							
	発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2ｵｰﾄ積載 DID区間有 4.5km以下 人力積込 金属くず	5.9	m3							
	発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2ｵｰﾄ積載 DID区間有 4.5km以下 人力積込 木くず	0.3	m3							
	発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2ｵｰﾄ積載 DID区間有 4.5km以下 人力積込 廃プラスチック	0.1	m3							
	発生材処分費	金属くず	1.6	t							
	発生材処分費	木くず	0.2	t							
	発生材処分費	廃プラスチック	0.3	t							
	4、計										

留 萌 市 (甲)

6

