

設計内訳書

[illegible]

留萌市(甲)

1

[illegible]

留 萌 市 (甲)

2

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
1 東屋屋根下地復旧											
足場架け払い	安全手すり共	26.4	m								
上記運搬費		26.4	kg								
屋根下地合板	24mm合板 撤去施工共	9.6	式								
製材	板金役物下地材 撤去施工共	0.1	m								
資材運搬、搬入		1.0	式								
雑材及び消耗品	発電機共	1.0	式								
廃棄物処理及び運搬		1.0	式								
跡片付け清掃		1.0	式								
1、計											

留 萌 市 (甲) 3

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
2 東屋鉄骨補修											
鉄板3.2%及び角パイプ60×60		138.0	kg								
平鉄6×75及びアングル他		97.0	kg								
工場制作加工		1.0	式								
現場取付溶接加工		1.0	式								
消耗品及び雑材		1.0	式								
機械損料		1.0	式								
処分及び運搬		1.0	式								
2、計											
3 東屋鉄骨塗装											
錆落とし		1	式								
錆止塗装		1	式								
上塗り塗装	2回塗り	1	式								
養生、清掃、運搬費		1	式								
3、計											

留 萌 市 (甲) 4

