設　計　内　訳　書

工事名	美サイクル館受電設備更新工事		設計変更
設計価格	円	※工事概要 工期	設計　円
工事価格	円		工事　円
消費税相当額	円		消費税　円

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	経費逓減	単価頁	備考	設計変更 数量	設計変更 金額	設計変更 経費逓減
	直接工事費		1	式								
	うち材料費		1	式								
	うち労務費		1	式								
	共通仮設費		1	式								
	純工事費											
	現場管理費		1	式								
	うち建退共制度の掛金		1	式								
	工事原価											
	うち法定福利費の事業主負担		1	式								
	うち安全衛生経費		1	式								
	一般管理費		1	式								
	工事価格											
	消費税相当額		1	式								
	設計価格											

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	経費逓減	単価頁	備考	設計変更 数量	設計変更 金額	設計変更 経費逓減
1	受電設備改修		1.0	式								
	計											

	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単 価	金　額	経費逓減	単価頁	備　考	設 計 変 更		
										数 量	金　額	経費逓減
1	受電設備改修											
	断路器	DS 7.2KV 3P400A	1	台								
	遮断器	VCB 7.2KV 600A 12.5V	1	台								
	計器用変圧器	PT 6.6KV/100V 100VA	2	台								
	過電流継電器	OCR MOC-A3VR	1	台								
	高圧負荷開閉器	LBS 7.2KV 200A TC付 PF無し	1	台								
	LBSヒューズ	LBS 限流ヒューズ 50A	6	本								
		LBS 線間バリア	1	組								
	コンデンサ引出装置		1	組								
	支持金物		1	台								
	副資材		1	式								
	雑材消耗品		1	式								
	キュービクル改装電工労務		1	式								
	調査費		1	式								
	試験調整		1	式								
	1、計											

	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単 価	金　額	経費逓減	単価頁	備　考	設 計 変 更		
										数 量	金　額	経費逓減