



名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
1 錦町202号室											
1) 玄関・廊下											
土間 長尺シート貼替		2	m <sup>2</sup>								
床 CF貼り	床鳴り改善含む	4	m <sup>2</sup>								
天井塗装		6	m <sup>2</sup>								
梁部分クロス張替		2	m <sup>2</sup>								
物置戸合板貼替	両面	4	m <sup>2</sup>								
靴入れ戸塗装		2	m <sup>2</sup>								
上り框	リフォーム框	1	本								
レバーハンドル	空錠	2	個								
シリンダー取替		1	個								
1)計											
2) 居間											
床 CF貼り	床鳴り改善含む	18	m <sup>2</sup>								
天井塗装		18	m <sup>2</sup>								
壁プリント合板貼替		32	m <sup>2</sup>								
レバーハンドル	空錠	1	個								
レジスター取替	プッシュ式	1	個								
2)計											

留 萌 市 ( 甲 ) 3

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
3) 台所											
流し台取替	W1200	1	台								
ガス台取替	W700	1	台								
吊戸棚取替	W1200	1	個								
水切棚取替	W900	1	個								
手元灯取替	LED	1	個								
単水栓取替		1	個								
バックガード取替		1	m <sup>2</sup>								
ライニング取替		4	m								
壁塗装		7	m <sup>2</sup>								
3)計											
4) 洋室											
床 CF貼り		12	m <sup>2</sup>								
天井塗装		12	m <sup>2</sup>								
壁プリント合板貼替		26	m <sup>2</sup>								
押入塗装		9	m <sup>2</sup>								
押入戸 塗装		6	m <sup>2</sup>								
押入床面ラワン合板貼替		3	m <sup>2</sup>								
レジスター取替	プッシュ式	1	個								
4)計											

留 萌 市 ( 甲 ) 4

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
5) 和室1(洋室隣)											
畳表替え		6	畳								
壁 クロス貼り		26	m <sup>2</sup>								
入口戸 合板貼替	和室側	2	m <sup>2</sup>								
押入戸 合板貼替	取手取替含む	4	m <sup>2</sup>								
押入塗装		8	m <sup>2</sup>								
レジスター取替	ブッシュ式	1	個								
5)計											
6) 和室2(玄関側)											
畳表替え		5	畳								
フロア貼替		2	m <sup>2</sup>								
壁 クロス貼り		26	m <sup>2</sup>								
入口戸 合板貼替	両面	4	m <sup>2</sup>								
押入戸 合板貼替		4	m <sup>2</sup>								
押入塗装		8	m <sup>2</sup>								
押入床面ラワン合板貼替		2	m <sup>2</sup>								
レジスター取替	ブッシュ式	1	個								
6)計											

留 萌 市 ( 甲 )

5

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	設 計 変 更		
									数 量	金 額	経費通減
7) 洗面脱衣室											
床 CF貼替		5	m <sup>2</sup>								
梁部分クロス貼替		2	m <sup>2</sup>								
壁 塗装	棚含む	19	m <sup>2</sup>								
入口戸 塗装	廊下との開き戸	2	m <sup>2</sup>								
レバーハンドル	空錠	1	個								
洗面化粧台取替		1	台								
洗濯用ワンタッチ水栓		1	個								
カーテンレール取替	シングル 洗面所入口、梁部分	2	m								
7)計											
8) 便所											
床 CF貼替		2	m <sup>2</sup>								
天井 ジブトン貼替	フクビ取替含む	2	m <sup>2</sup>								
梁 クロス貼替		2	m <sup>2</sup>								
壁 塗装		11	m <sup>2</sup>								
便座取替	普通便座 既存便座撤去共	1	個								
入口戸 塗装		2	m <sup>2</sup>								
レバーハンドル	鍵付き	1	個								
8)計											

留 萌 市 ( 甲 )

6

