第6号内訳書別紙

直接経費設計内訳　マンホール調査工　設計書

# 積　算　情　報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 26-15-A0-0247-0 | 設計者名 | |
| 出張所名 | 留萌市 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 2026年 7月 7日 | | |
| 歩掛適用年月 | 2026年 6月 9日 | | |
| 単価適用年月 | 2026年 6月 9日 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | G01:留萌市、小平町（西部） | |
| | 合材 | G01:留萌市、増毛町、小平町 | |
| | 石材 | G02:留萌市 | |
| | 港湾石材 | G76:留萌港 | |
| | 燃料 | G00:留萌建設管理部 | |
| 適用工種 | 下水道工事（２） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 2026年 7月 9日　～　2026年10月30日　(114日) |
| 工期の設定 | 通常工期　実施工期：114日　完成期限：　2026年10月30日 |
| 冬期労務補正 | 2026年 7月　～　2026年10月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し |

2026/06/09 16:22:25

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ３１：下水道工事（２） |
| | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 2026/06 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるもの |
| | 契約保証に係る補正 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 公共下水道　汚水幹線耐震診断調査業務<br>（直接経費　マンホール調査工） | 当　初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 管路施設調査 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路施設調査 | | 式 | 1 | | | | | |
| 特殊ﾏﾝﾎｰﾙ調査工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 躯体調査工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 特殊マンホール | 鉄筋探査、コア採取、はつり調査、室内試験 | 基 | 7 | | | | | 内-1号 |
| 洗浄工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 洗浄工 | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | 6 | | | | | 単-1号<br>概数 |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 6 | | | | | 単-2号<br>概数 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 公共下水道　汚水幹線耐震診断調査業務<br>（直接経費　マンホール調査工） | 当　初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 下水道工事（２） | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 　準備費（処分費） | | |
| 6 | 　事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 　管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 13 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 15 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | | 指定有り |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | | |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計（－） | | |
| 37 | 管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事（２） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 一般管理費等

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（－） | | |
| 7 | 管理費区分９ | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 7基当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 特殊マンホール | | | | | | 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整-超過-規制 | 20260609<br>20260609<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート構造物非破壊試験 | 電磁波レーダー法　基本料 | 回 | 1 | | | | | ZAF2285000<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| コンクリート構造物非破壊試験 | 電磁波レーダー法　横向き（壁面） | 箇所 | 21 | | | | | ZAF2285400<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| コンクリートコア採取 | φ25×L50㎜程度（横向き）　（共現一外） | 本 | 42 | | | | | WYB00004<br>管理費区分 9<br>見積策定単価 |
| コア採取孔復旧 | ポリマーセメントモルタル使用　（共現一外） | 箇所 | 42 | | | | | WYB00005<br>管理費区分 9<br>見積策定単価 |
| 採取コア圧縮強度試験 | ソフトコアリング　カット・キャッピング含む（共現一外） | 本 | 42 | | | | | WYB00006<br>管理費区分 9<br>見積策定単価 |
| 採取コア中性化試験 | ソフトコアリング　フェノールフタレイン溶液（共現一外） | 本 | 42 | | | | | WYB00007<br>管理費区分 9<br>見積策定単価 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 7基当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 特殊マンホール | | | | | | 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整-超過-規制 | 20260609<br>20260609<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鉄筋はつり調査 | 150㎜×150㎜程度（横向き）　鉄筋径及びかぶり確認 | 箇所 | 7 | | | | | WYB00008<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| はつり箇所復旧 | ポリマーセメントモルタル使用 | 箇所 | 7 | | | | | WYB00009<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| データ整理とりまとめ | 報告書作成（圧縮強度試験、中性化試験） | 本 | 42 | | | | | WYB00010<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| 合　計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 洗浄工 | | | | | | 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整-超過-規制 | 20260609<br>20260609<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 0.753 | 人 | 3 | | | | | R0125 概数<br>管理費区分 無<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比 0.780 | 人 | 3 | | | | | R0101 概数<br>管理費区分 無<br>二省労務単価 |
| 高圧洗浄車運転工 | 4t 154kW | 日 | 3 | | | | | WYB00001 概数<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 洗浄水 | 臨時給水使用料 | m3 | 6 | | | | | WYB00002 概数<br>管理費区分 無<br>その他の単価 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260609 |
| 歩掛適用年月 | 20260609 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | A | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-4号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260609 |
| 歩掛適用年月 | 20260609 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | B | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | | | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-3号　WYB00001

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260609 |
| 歩掛適用年月 | 20260609 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 高圧洗浄車運転工 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 4t　154kW | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 41 | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 0.788 | 人 | 1 | | | R0114<br>管理費区分 無<br>二省労務単価 |
| 高圧洗浄車損料 | 4t　147kW | 時間 | 6 | | | WYB00003<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-4号　　WB010211

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260609 |
| 歩掛適用年月 | 20260609 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | 割増対象賃金比0.860 | 人 | 1 | | | R0803<br>管理費区分 無<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-5号　　WB010212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20260609 |
| 歩掛適用年月 | 20260609 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員Ｂ | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 割増対象賃金比 0.907 | 人 | 1 | | | R0804<br>管理費区分 無<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |