

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	補助対象事業費			数量	金 額
									数 量	金 額	経費通減		
1a 台所・洗面脱衣室排水	2LDK(1階) 1戸												
流し台撤去・再取付		1	台										
排水・耐火硬質塩ビ管	40A	2.2	m										
排水・耐火硬質塩ビ管	50A	7.7	m										
排水・耐火硬質塩ビ管	65A	2.4	m										
床上掃除口	50A	1	個										
MD継手	40A	1	個										
MD継手	50A	2	個										
MD継手	65A	1	個										
同上継手取付配管費		4	ヶ所										
機械はつり	75mm×200mm	2	ヶ所										
排水トラップ	50A	1	ヶ所										
排水管切断費	鋼管 40A 保温あり	1	ヶ所										
排水管切断費	鋼管 50A 保温あり	8	ヶ所										
排水管切断費	鋼管 65A 保温あり	1	ヶ所										
撤去費 排水鋼管	40A 再使用しない	4.7	m										
撤去費 排水鋼管	50A 再使用しない	7.7	m										
撤去費 排水鋼管	65A 再使用しない	2.4	m										
排水管 保温撤去	40A GW 天井内	4.7	m										
排水管 保温撤去	50A GW 天井内	7.7	m										
排水管 保温撤去	65A GW 天井内	2.4	m										
排水管切断費	床下点検口より排出 鋼管50A 保温なし	1	ヶ所										
養生	内部改修	9.0	m ²										
整理清掃後片付け	内部改修	9.0	m ²										
計													

留 萌 市 (乙) 3

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価頁	備 考	補助対象事業費			数量	金 額
									数 量	金 額	経費通減		
1b 台所・洗面脱衣室排水	3LDK(2～4階) 1戸												
流し台撤去・再取付		1	台										
排水・耐火硬質塩ビ管	40A	1.4	m										
排水・耐火硬質塩ビ管	50A	7.7	m										
排水・耐火硬質塩ビ管	65A	2.0	m										
床上掃除口	50A	1	個										
MD継手	40A	1	個										
MD継手	50A	2	個										
MD継手	65A	1	個										
同上継手取付配管費		4	ヶ所										
機械はつり	75mm×200mm	2	ヶ所										
排水トラップ	50A	1	ヶ所										
排水管切断費	鋼管 40A 保温あり	1	ヶ所										
排水管切断費	鋼管 50A 保温あり	8	ヶ所										
排水管切断費	鋼管 65A 保温あり	1	ヶ所										
撤去費 排水鋼管	40A 再使用しない	4.7	m										
撤去費 排水鋼管	50A 再使用しない	7.7	m										
撤去費 排水鋼管	65A 再使用しない	2.4	m										
排水管 保温撤去	40A GW 天井内	4.7	m										
排水管 保温撤去	50A GW 天井内	7.7	m										
排水管 保温撤去	65A GW 天井内	2.4	m										
養生	内部改修	9.0	m ²										
整理清掃後片付け	内部改修	9.0	m ²										
計													

留 萌 市 (乙) 4

