単　独

2026年度施行

見積用

泉2号通り道路改良工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	26-15-A0-0180-0	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 7月 7日		
歩掛適用年月	2026年 5月19日		
単価適用年月	2026年 5月19日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材		
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年 7月 8日 ～ 2026年10月13日 (98日)
工期の設定	通常工期　実施工期：98日　完成期限： 2026年10月13日
冬期労務補正	2026年 7月 ～ 2026年10月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/07/03 12:03:46

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
地方道路等整備事業	留萌市泉町2丁目	0059　2級　泉2号通り	

費　　目	本工事費	泉2号通り道路改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	工事延長　L=99.32m（SP=338.73～SP=438.05）	
	2	幅員　W=4.5m	
	3	［舗装工］	
	4	凍上抑制層（車道・路肩部）t=15cm　A=449m2	
	5	下層路盤（車道・路肩部）　t=30cm　A=464m2	
	6	［排水工］	
	7	側溝　U300B　L=97m	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
地方道路等整備事業	留萌市泉町2丁目	0059　2級　泉2号通り	

費　　目	本工事費	泉2号通り道路改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	U型ボックスカルバート300×300【Co基礎】　L=4m	
	2	集水桝　I型A下部桝（H=700）　N=2箇所	
	3	集水桝　I型A下部桝（H=1000）N=2箇所	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)(R6基準)
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/05
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削［流用土］	土質：土砂、施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土の有無：無し、施工数量：5000m3未満	m3	10					単-1号 週休有
掘削	土質：土砂、施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土の有無：無し、施工数量：5000m3未満	m3	270					単-2号 週休有
土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：有　運搬距離：14.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	10					単-3号 週休有

設計内訳書

工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.80m3、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：有　運搬距離：14.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	270					単-4号 週休有
路床盛土工		式	1					
路床盛土	2.5m未満	m3	10					単-5号 週休有
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)	切土部　現場制約：無　土質：レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70					単-6号 週休有
法面整形(盛土部)	盛土部　締固：有　現場制約：無　土質：レキ質土	m2	10					単-7号 週休有
路面工内法面整形	切土部　現場制約：無　土質：レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50					単-8号 週休有
残土処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	受入場所：小平町花岡	m3	280					単-9号 週休有
法面工		式	1					
植生工		式	1					
張芝	張芝工100m2以上300m2未満	m2	140					単-10号 週休有
積芝	【生芝｜留萌地区（増毛町・留萌市・小平町）　】	m2	1					単-11号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質：土砂　小規模	m3	60					単-12号 週休有
埋戻し	土質：土砂　小規模	m3	40					単-13号 週休有
側溝工		式	1					

設計内訳書

工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	側溝種類：U300B（新材） 【U型側溝｜300B　2000㎜/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】 【ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2㎞(標準、土砂)｜バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用）　】	m	97					単-14号 週休有
管（函）渠型側溝	側溝種類：U型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎）T-25　300×300×1000 【U型ボックスカルバート　Ｔ－２５｜３００×３００×１０００　】【生コンクリート　混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】【ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2㎞(標準、土砂)｜バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用）　】	m	4					単-15号 週休有
側溝蓋	区分：2種　溝幅：U300　種類：コンクリート蓋（新材） 【U形用蓋（２種）｜３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個　車道用】	枚	161					単-16号 週休有
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					

設計内訳書

工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：I-A上部桝（H=70cm）　作業区分：設置【下部桝［見積策定単価］｜840×840×700m　参考質量644kg/個】	箇所	2					単-17号 週休有
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：I-A下部桝（H=100cm）　作業区分：設置【下部桝｜Ｉ型Ａ　840×840×1000mm　参考質量759kg/個】	箇所	2					単-18号 週休有
蓋	蓋種類：鋼製・T-25・I-A桝・下部桝用・普通目	枚	4					単-19号 週休有
地下排水工		式	1					
地下排水	規格：合成樹脂波状管φ200【合成樹脂管｜波状管　φ200mm　無孔管　耐圧強度2300N/m以上　可とう性35mm/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可】	m	2					単-20号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物	m3	1					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物	m3	4					単-22号 週休有
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	規格：1号マンホール　蓋種類：650S　調整高：6cm嵩上げ【砂｜凍上抑制層用材料　】	箇所	1					単-23号 週休有
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	規格：1号マンホール　蓋種類：650S　調整高：6cm切下げ	箇所	1					単-24号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	無筋コンクリート　DID区間：有　運搬距離：3.2km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	1					単-25号 概数　週休有
殻運搬	鉄筋コンクリート　DID区間：有　運搬距離：3.2km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	4					単-26号 概数　週休有

設計内訳書

工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	m3	1					単-27号 概数　週休有
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	m3	4					単-28号 概数　週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	24					単-29号 週休有
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材料：無	m2	477					単-30号 週休有
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					

設計内訳書

工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍上抑制層（車道部）	路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80mm級　仕上り厚：15cm 【再生骨材0～80mm級+運搬費D=4.0km(標準、土砂)｜ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）　】	m2	449					単-31号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm級　仕上り厚：30cm 【再生骨材0～40mm級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)｜ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）　】	m2	464					単-32号 週休有
道路付属物工		式	1					
視線誘導標	伸縮型（ワンタッチ式）地上高2700mm 【視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)｜地上高270cm（白･赤）上部φ60.5*2.3mm 下部φ76.3*2.8mm　】	本	5					単-33号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書

工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	m3			
再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	m3			
再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削［流用土］	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質：土砂、施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土の有無：無し、施工数量：5000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質：土砂、施工方法：ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土の有無：無し、施工数量：5000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：有　運搬距離：14.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.80m3、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：有　運搬距離：14.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210520 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部　現場制約：無土質：レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部　締固：有　現場制約：無　土質：レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面工内法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部　現場制約：無土質：レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	受入場所：小平町花岡						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	ｍ３	1.2			ZGD4100000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工100m2以上300m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2以上300m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	【生芝｜留萌地区（増毛町・留萌市・小平町）　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積芝	資材計上区分＝材料費＋施工費： 【生芝｜留萌地区（増毛町・留萌市・小平町）　】	m2	1			DX042270 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質：土砂　小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質：土砂　小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝種類：U300B（新材）【U型側溝｜300B　2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40mm級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)｜バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用）　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：【U型側溝｜300B　2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40mm級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)｜バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用）　】	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝種類：U型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎）T-25　300×300×1000【U型ボックスカルバート　Ｔ－２５｜３００×３００×１０００　】【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】【ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)｜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：【U型ボックスカルバート　Ｔ－２５｜３００×３００×１０００　】	m	1			CB222790 管理費区分 無 単-47号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】	m３	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-48号
生コンクリート空積割増	設計数量が4m3に満たない場合［地方資材単価表］	m3	0.87			WYB00005 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-49号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5㎝を超え17.5㎝以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)｜バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用）　】	m２	0.8			CB221110 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	区分：2種　溝幅：U300　種類：コンクリート蓋（新材）【U形用蓋（２種）｜３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個　車道用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：【U形用蓋（２種）｜３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個　車道用】	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：I-A上部桝（H=70cm）　作業区分：設置【下部桝［見積策定単価］｜840×840×700m　参考質量644kg/個　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-52号
プレキャスト集水桝（材料費）	【下部桝［見積策定単価］｜840×840×700m　参考質量644kg/個　】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材種類：I-A下部桝（H=100cm）　作業区分：設置【下部桝｜Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-54号
プレキャスト集水桝（材料費）	【下部桝｜Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

単-19号

1次単価表

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	蓋種類：鋼製・T-25・I-A桝・下部桝用・普通目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用 普通目 710×710×71㎜ 参考質量 60kg/枚 R-5	枚	1			ZAB4455000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地下排水	単位	m	数量	1	単価	
規格	規格：合成樹脂波状管φ200【合成樹脂管｜波状管　φ200㎜　無孔管　耐圧強度2300N/m以上　可とう性35㎜/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝200～400㎜：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：【合成樹脂管｜波状管　φ200㎜　無孔管　耐圧強度2300N/m以上　可とう性35㎜/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可】	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

単-21号

1次単価表

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分：無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

単-22号

1次単価表

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分：鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	規格：1号マンホール　蓋種類：650S　調整高：6cm嵩上げ　【砂｜凍上抑制層用材料　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-59号
材料費(個)	調整用リング【2誌平均単価5月号】　マンホール付属品600×50㎜	個	1			WYB00004 管理費区分 無
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：【砂｜凍上抑制層用材料　】	m３	0.01			CB240060 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	規格：1号マンホール　蓋種類：650S　調整高：6cm切下げ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない：トﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	組	1			DGD10810 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋コンクリート　DID区間：有　運搬距離：3.2km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋コンクリート　DID区間：有　運搬距離：3.2km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	100	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	t	235			WB020052 管理費区分 有 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	100	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	t	250			WB020052 管理費区分 有 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材料：無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級　仕上り厚：15cm　【再生骨材0～80㎜級+運搬費D=4.0km(標準、土砂)｜ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材0～80㎜級+運搬費D=4.0km(標準、土砂)｜ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）　】	m２	1			CB410030 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級　仕上り厚：30cm　【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)｜ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)｜ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）　】	m２	1			CB410030 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標	単位	本	数量	1	単価	
規格	伸縮型（ワンタッチ式）地上高2700㎜【視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)｜地上高270cm（白･赤）上部φ60.5*2.3㎜ 下部φ76.3*2.8㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 （視線誘導標設置）	施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 支柱径φ60.5：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：【視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)｜地上高270cm（白･赤）上部φ60.5*2.3㎜ 下部φ76.3*2.8㎜ 】	本	1			WB812310 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210100

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210100

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210110

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210110

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210520

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB220010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB220010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB220010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-42号　　WB810870

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2以上300m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-43号　　DX042270

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積芝	単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料費＋施工費						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	30.8			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
生芝	留萌地区（増毛町・留萌市・小平町）	m2	1,170			ZGD2051000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB210030

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210410

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-46号　　WB821410

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石（各種）0.5m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無　手間のみ	m	10			Q001365003 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
U型側溝	300B　2000mm/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	5			ZAB5126000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40mm級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)	バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用）	m３	0.6			Y000241000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB222790

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
U型ボックスカルバート　T－２５	３００×３００×１０００	%				ZGD2515000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB240010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート 混合Ｂ種	Ｃ‐４	%				ZGD1426000 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB240210

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB221110

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40mm級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)	バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用)	%				Y000241000-005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-51号　　WB821430

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下　無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
U形用蓋（２種）	３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個 車道用	枚	100			Z002320007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB222800

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB222810

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
下部桝［見積策定単価］	840×840×700m　参考質量644kg/個	%				Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB222800

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB222810

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
下部桝	Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個	%				ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB222770

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管 200～400㎜ 不要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
合成樹脂管	波状管　φ200㎜　無孔管　耐圧強度2300N/m以上　可とう性35㎜/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可	%				ZAB6408000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）

単-57号　　WB824010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-58号　　WB824010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-59号　　DGD10810

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	
規格	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用する 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.13			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.13			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.26			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.13			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB240060

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練	単位	m３	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入　取引数量160～320袋程度	%				Z002002006 管理費区分 無 道建設部策定単価
砂	凍上抑制層用材料	%				ZGD0081000 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1）

単-61号　　DGD10810

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	
規格	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.08			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.08			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.16			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.08			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB227010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB227010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-64号　　WB020052

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100			ZGD4010000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-65号　　WB010212

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB410010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB410010

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB410030

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材0～80㎜級+運搬費D=4.0km(標準、土砂)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）	%				Y001100001-004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB410030

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB410030

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）	%				Y001100001-005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB410030

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-69号　　WB812310

単価適用年月	20260519
歩掛適用年月	20260519
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工 （視線誘導標設置）	単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込 手間＋材料費 両面　反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)	地上高270cm（白･赤）上部φ60.5*2.3mm 下部φ76.3*2.8mm	本	1			ZAB7027000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	泉2号通り道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000241000-005	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2km(標準、土砂	バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用）	ｍ３		2026	5	
Y000302000-002	下部桝［見積策定単価］	840×840×700m　参考質量644kg/個	個		2026	5	
Y001100001-004	再生骨材0～80㎜級+運搬費D=4.0km(標準、土砂)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）	ｍ３		2026	5	
Y001100001-005	再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2km(標準、土砂)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）	ｍ３		2026	5	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	泉2号通り道路改良工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	4			単-58号 WB824010
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	1			単-57号 WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込有り	m３	1			単-62号 CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込有り	m３	4			単-63号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	2.35			単-64号 WB020052
	処分費（t）		t	10			単-64号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y000241000-005	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2㎞(標準、土砂)	バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用）	m３	5.819			
Y000241000-005	ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2㎞(標準、土砂)	バックホウ山積0.8m3DID区間有（5月単価適用）	m３	0.575			
Y000302000-002	下部桝［見積策定単価］	840×840×700m　参考質量644kg/個	個	2			
Y001100001-004	再生骨材0～80㎜級+運搬費D=4.0㎞(標準、土砂)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）	m３	85.574			
Y001100001-005	再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.2㎞(標準、土砂)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3　DID区間有（5月単価適用）	m３	176.921			

集計リスト（材料）

	工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	1,406.709			刊行物単価
ZGD4100000	残土受入費（埋立）	受入場所：小平町花岡７６番地	m３	336			地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZGD2051000	生芝	留萌地区（増毛町・留萌市・小平町）	m2	11.7			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	8.866			刊行物単価
ZAB5126000	U型側溝	300B　2000㎜/個　参考質量264kg/個　ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	48.5			道建設部策定単価
ZGD2515000	U型ボックスカルバート　Ｔ－２５	３００×３００×１０００	m	4.002			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZGD1426000	生コンクリート 混合Ｂ種	Ｃ‐４	m３	0.254			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z002320007	U形用蓋（２種）	３００　４０×１０×６０　参考質量 54kg/個　車道用	枚	161			刊行物単価
ZAB4004000	下部桝	Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個	個	2			道建設部策定単価
ZAB4455000	桝蓋	鋼製 T-25 Ｉ型A下部桝用　普通目 710×710×71㎜　参考質量 60kg/枚　R-5	枚	4			道産材 道建設部策定単価
ZAB6408000	合成樹脂管	波状管　φ200㎜　無孔管　耐圧強度2300N/m以上　可とう性35㎜/50N以上　長さ 4m/本　導水用にも適用可	m	2.019			道産材 道建設部策定単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z002002006	セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入　取引数量160～320袋程度	t	0.005			道建設部策定単価
ZGD0081000	砂	凍上抑制層用材料	m３	0.01			地方資材単価
ZGD4010000	再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	12.349			地方資材単価
ZAB7027000	視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)	地上高270㎝（白･赤）上部φ60.5*2.3㎜ 下部φ76.3*2.8㎜	本	5			道産材 道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	泉2号通り道路改良工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	生コンクリート空積割増	設計数量が4m3に満たない場合［地方資材単価表］	m3	3.48			
	材料費(個)	調整用リング【2誌平均単価5月号】　マンホール付属品600×50㎜	個	1			