

設計内訳書

[illegible]

留 萌 市 (甲)

1

[illegible]

留萌市(乙)

3

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価項	備 考	設計変更			補助対象事業費		
									数 量	金 額	経費通減	数 量	金 額	経費通減
1) 解体工事														
外部脚立足場		36.6	m ²											
養生シート	脚立足場下	36.6	m ²											
石綿飛散防止シート	ブルーシート程度	217.0	m ²											
解体工事費	上部	39.2	m ³											
解体工事費	基礎	28.2	m ³											
解体材集積・積込費	コンクリート	43.9	m ³											
解体材集積・積込費	鉄筋切断	67.4	m ³											
解体材集積・積込費	ブロック	23.5	m ³											
解体材運搬費	仕上材・木材 10t積 DID区間:有 運搬距離7.0km	26.7	m ³											
解体材運搬費	コンクリート 10t積 DID区間:有 運搬距離6.0km	43.9	m ³											
解体材運搬費	ブロック 10t積 DID区間:有 運搬距離6.0km	23.5	m ³											
解体材運搬費	石綿含有スレート板 10t積 DID区間:有 運搬距離7.0km	0.5	m ³											
解体材運搬費	その他解体材 10t積 DID区間:有 運搬距離7.0km	11.0	m ³											
内部人力解体(床)	集積・積込含む	22.5	人											
内部人力解体(壁・開口部)	集積・積込含む	12.5	人											
内部人力解体(天井)	集積・積込含む	4.8	人											
屋根鉄板撤去	集積・積込含む	198.0	m ²											
埋戻し	再生砕石 0～40	48.2	m ³											
同上 敷き均し	締固め共	48.2	m ³											
同上運搬費	10t積 DID区間:有 運搬距離7.0km	48.2	m ³											
便槽洗浄・消毒		4	ヶ所											
重機運搬費		1	往復											

留 萌 市 (乙) 4

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価項	備 考	設計変更			補助対象事業費		
									数 量	金 額	経費通減	数 量	金 額	経費通減
【処分費】														
コンクリート		87.09	t											
ブロック		43.72	t											
木くず*		16.45	t											
金属くず*		1.60	t											
石膏ボード類		0.98	t											
繊維くず*・畳		0.86	t											
廃プラスチック類		0.73	t											
ガラス・陶磁器くず*		0.50	t											
グラスウール		0.62	t											
アスファルトルーフィング		0.75	t											
石綿含有スレート板		0.28	t											
埋立廃棄物		3.81	t											
循環税相当額		8.53	t											
1). 計														

留 萌 市 (乙) 5

