

[illegible][illegible]

留 萌 市 (乙) 2

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価項	備 考	設計変更			補助対象事業費		
									数 量	金 額	経費通減	数 量	金 額	経費通減
1) 解体工事														
解体工事費	上部	45.0	m³											
解体工事費	基礎	16.2	m³											
解体材集積・積込費	コンクリート	34.2	m³											
解体材集積・積込費	鉄筋切断	61.2	m³											
解体材集積・積込費	ブロック	27.0	m³											
解体材運搬費	仕上材・木材 10t積 DID区間:有 運搬距離7.0km	30.6	m³											
解体材運搬費	コンクリート 10t積 DID区間:有 運搬距離6.0km	34.2	m³											
解体材運搬費	ブロック 10t積 DID区間:有 運搬距離6.0km	27.0	m³											
解体材運搬費	石綿含有スレート板 10t積 DID区間:有 運搬距離7.0km	0.3	m³											
解体材運搬費	その他解体材 10t積 DID区間:有 運搬距離7.0km	12.6	m³											
内部人了解体(床)	集積・積込含む	25.2	人											
内部人了解体(壁・開口部)	集積・積込含む	13.0	人											
内部人了解体(天井)	集積・積込含む	5.4	人											
屋根鉄板撤去	集積・積込含む	134.0	m²											
埋戻し	再生砕石 0～40	27.0	m³											
同上 敷き均し	締固め共	27.0	m²											
同上運搬費	10t積 DID区間:有 運搬距離7.0km	27.0	m³											
便槽洗浄・消毒		3	ヶ所											
重機運搬費		1	往復											
高所作業車	石綿含有スレート板撤去用 オペレーター共	1	日											

留 萌 市 (乙)

3

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価項	備 考	設計変更			補助対象事業費		
									数 量	金 額	経費通減	数 量	金 額	経費通減
【処分費】														
コンクリート		125.18	t											
ブロック		56.24	t											
木くず		15.78	t											
金属くず		1.69	t											
石膏ボード類		1.83	t											
繊維くず・畳		0.82	t											
廃プラスチック類		0.70	t											
ガラス・陶磁器くず類		0.61	t											
ガラスウール		0.39	t											
アスファルトルーフィング		1.21	t											
石綿含有スレート板		0.14	t											
埋立廃棄物		5.62	t											
循環税相当額		11.32	t											
1). 計														

留 萌 市 (乙)

4

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	経費通減	単価項	備考	設計変更			補助対象事業費		
									数 量	金 額	経費通減	数 量	金 額	経費通減
2) 給排水撤去工事														
量水器撤去	φ13 BOX共	4	ヶ所											
給水管分岐部撤去	VP φ50×φ40 分岐部撤去	1	ヶ所											
土工	掘削・埋戻し	1	式											
機械運搬費	0.1BH	1	式											
水道審査手数料		4	ヶ所											
交通誘導員B	共通仮設費(積上)に計上													
2). 計														