

単 独

2026年度施行

見積用

平和台 8 号通り舗装新設工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-15-A0-0170-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	留萌市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 8月18日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月 8日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月 8日		
適用単価 地 区	生 コ ン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合 材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石 材	G02:留萌市	
	港 湾 石 材		
	燃 料	G00:留萌建設管理部	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月19日 ～ 2026年12月25日（129日）
工期の設定	通常工期 実施工期：129日 完成期限： 2026年12月25日
冬期労務補正	2026年 8月 ～ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
過疎対策道路整備事業 緊急自然災害防止対策 事業	留萌市平和台1・2丁目	4050 その他 平和台8号通り	

費 目	本工事費	平和台8号通り舗装新設工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=89.00m(SP=83.55 SP=172.55)	
	2	幅員 W=5.5(7.5)+2.0+2.0(11.5)m	
	3	[舗装工]	
	4	上層路盤(車道・路肩部)t=5cm A=712m ²	
	5	上層路盤(終点摺付部) t=5cm A= 58m ²	
	6	表層(車道・路肩部) t=3cm A=712m ²	
	7	表層(終点摺付部) t=3cm A= 58m ²	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
過疎対策道路整備事業 緊急自然災害防止対策 事業	留萌市平和台1・2丁目	4050 その他 平和台8号通り	

費 目	本工事費	平和台8号通り舗装新設工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	表層(歩道部) t=3cm A=286m ²	
	2	[区画線工]	
	3	区画線 一式	
	4		
	5		
	6		
	7		

単 独

2026年度施行

見積用

平和台8号通り舗装新設工事 (その1) 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-15-A0-0170-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	留萌市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 8月18日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月 8日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月 8日		
適用単価 地 区	生 コ ン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合 材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石 材	G02:留萌市	
	港 湾 石 材		
	燃 料	G00:留萌建設管理部	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月19日 ～ 2026年12月25日（129日）
工期の設定	通常工期 実施工期：129日 完成期限： 2026年12月25日
冬期労務補正	2026年 8月 ～ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

2026/07/08 16:02:10

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
過疎対策道路整備事業 緊急自然災害防止対策 事業	留萌市平和台1・2丁目	4050 その他 平和台8号通り	

費 目	本工事費	平和台8号通り舗装新設工事 (その1)
-----	------	------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=89.00m(SP=83.55-SP=172.55)	
	2	幅員 W=5.5(7.5)+2.0+2.0(11.5)m	
	3	[舗装工]	
	4	上層路盤(車道・路肩部) t=5cm A=712m ²	
	5	上層路盤(終点摺付部) t=5cm A= 58m ²	
	6	表層(車道・路肩部) t=3cm A=712m ²	
	7	表層(終点摺付部) t=3cm A= 58m ²	

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
過疎対策道路整備事業 緊急自然災害防止対策 事業	留萌市平和台1・2丁目	4050 その他 平和台8号通り	

費 目	本工事費	平和台8号通り舗装新設工事 (その1)
-----	------	------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	[区画線工]	
	2	区画線 一式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)(R6基準)
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08

諸経费率按分

合併設計書一覧
変更回数： 0回

26-15-A0-0170-0

主たる工種： 舗装工事

	第1号 (●) 平和台 8 号通り舗装新設工 事 (その 1)	第2号 平和台 8 号通り舗装新設工 事 (その 2)					全体工事
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費 (率分) 計上額							
現場環境改善費 (率分)							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費 (率計上)							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等 (計算値)							
一般管理費等計上額							
工事価格							

設計内訳書 <01>

工事名	平和台 8 号通り舗装新設工事 (その 1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正（車道部）		補足材：無し	m2	711					単-1号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道部)		材料：再生アスファルト安定 処理、仕上がり厚：50 mm 【再生アスファルト安 定処理 A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 】	m2	608					単-2号 週休有
上層路盤(路肩部)		材料：再生アスファルト安定 処理、仕上がり厚：50 mm 【再生アスファルト安 定処理 A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 】	m2	104					単-3号 週休有
上層路盤(終点摺付部)		材料：再生アスファルト安定 処理、仕上がり厚：50 mm 【再生アスファルト安 定処理 A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 】	m2	58					単-4号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	平和台 8 号通り舗装新設工事 (その1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道部)		材料：再生密粒度アスコン、仕上がり厚：30mm 【再生密粒度アスコン 混入率50% 】	m2	608					単-5号 週休有
表層(路肩部)		材料：再生密粒度アスコン、仕上がり厚：30mm 【再生密粒度アスコン 混入率50% 】	m2	104					単-6号 週休有
表層(終点摺付部)		材料：再生密粒度アスコン、仕上がり厚：30mm 【再生密粒度アスコン 混入率50% 】	m2	58					単-7号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線[ドット線]		規格・仕様区分：ドット線、手動、破線、白線、W=30cm	m	17					単-8号 週休有
ポイント式区画線[中央線-破線]		規格・仕様区分：中央線、破線、白線、W=15cm	m	45					単-9号 週休有
ポイント式区画線[外側線]		規格・仕様区分：外側線、実線、白線、W=15cm	m	140					単-10号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交替要員：あり	人日	3					単-11号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	平和台 8 号通り舗装新設工事 (その 1)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

事務所名 留萌市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3％相当の処分費等の価格（W＞3％の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3％」かつ 「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3％」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3％」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

單價適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 1 -

1次単価表 <01>

単-2号

単-2号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020			
名称	上層路盤(車道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料：再生アスファルト安定処理、仕上がり厚：50mm【再生アスファルト安定処理 A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 】【					単位		数量	1	単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生瀝青安定処理材（40）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 % 】【	m2	1			CB410040 管理費区分 無				
計											
単価											

1次単価表 <01>

名称	上層路盤(路肩部)					単位	m2	数量		単価	
規格	材料：再生アスファルト安定処理、仕上がり厚：50mm【再生アスファルト安定処理 A s 量3. 5～5. 5 % 配合率5 0 % 】					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝再生瀝青安定処理材（4 0）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用： 【再生アスファルト安定処理 A s 量3. 5～5. 5 % 配合率5 0 % 】	m 2	1					CB410040 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-5号

単-5号

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料：再生密粒度アスコン、仕上がり厚：30mm【再生密粒度アスコン 混入率50%】				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用： 【再生密粒度アスコン 混入率50%】		m2	1					CB410260 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単-7号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20260708 20260708 1.000-00000020			
名称	表層(終点摺付部)					単位	m2		数量		単価	
規格	材料：再生密粒度アスコン、仕上がり厚：30mm【再生密粒度アスコン 混入率50%】					単位			数量	1		単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用： 【再生密粒度アスコン 混入率50%】		m2	1					CB410260 管理費区分 無		
計												
単価												

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線[ドット線]				m			
規格	規格・仕様区分：ドット線、手動、破線、白線、W=30cm				単位		数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-12号
	計							
	単価							

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線[中央線-破線]				単位	m	数量		単価	
規格	規格・仕様区分：中央線、破線、白線、W=15cm				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント式区画線[外側線]				単位	m	数量		単価		
規格	規格・仕様区分：外側線、実線、白線、W=15cm				単位		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-14号
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単-12号

WB821210

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格						
無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 手間のみ	m	1,000			Q001036043 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白 区画線用	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm 区画線用	kg	50			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
接着用プライマー	区画線用 区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油		L	73			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-13号

WB821210

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 手間のみ		m	1,000					Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 常温型		溶剤型 1種B 白 区画線用		L	50					Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm 区画線用		k g	39					Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単-14号

WB821210

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 手間のみ				m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価	
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用				L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm 区画線用				k g	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
軽油					L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単-15号

WB010212

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 三省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]

集計リスト（材料）

	工事名	平和台 8 号通り舗装新設工事 (その 1)		当 初	工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		L	164.9			刊行物単価	
ZGD0870500	再生アスファルト安定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 %	t	96.841			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K－ 3 プライムコート用	L	896.006			刊行物単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
Z004130003	アスファルト乳剤	P K－ 4 タックコート用	L	355.844			刊行物単価	
ZGD0620500	再生密粒度アスコン	混入率 5 0 %	t	58.094			グリーン 地方資材単価	
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 区画線用	k g	19.209			刊行物単価	
Z004352001	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm 区画線用	k g	8.057			刊行物単価	
Z004354001	接着用プライマー	区画線用 区画線用	k g	0.848			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	平和台8号通り舗装新設工事 (その1)			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					
Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	9.249					刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					

集計リスト（その他）

	工事名	平和台8号通り舗装新設工事 (その1)			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

単 独

2026年度施行

見積用

平和台8号通り舗装新設工事 (その2) 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-15-A0-0170-0-01	設 計 者 名	
出 張 所 名	留萌市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	2026年 8月18日		
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月 8日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月 8日		
適用単価 地 区	生 コ ン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合 材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石 材	G02:留萌市	
	港 湾 石 材		
	燃 料	G00:留萌建設管理部	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月19日 ～ 2026年12月25日（129日）
工期の設定	通常工期 実施工期：129日 完成期限： 2026年12月25日
冬期労務補正	2026年 8月 ～ 2026年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
過疎対策道路整備事業 緊急自然災害防止対策 事業	留萌市平和台1・2丁目	4050 その他 平和台8号通り	

費 目	本工事費	平和台8号通り舗装新設工事 (その2)
-----	------	------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=89.00m(SP=83.55~SP=172.55)	
	2	幅員 W=5.5(7.5)+2.0+2.0(11.5)m	
	3	[舗装工]	
	4	表層(歩道部) t=3cm A=286m ²	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)(R6基準)
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08

諸経费率按分

設計内訳書 <02>

工事名	平和台 8 号通り舗装新設工事 (その 2)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正（歩道部）		無し	m2	286					単-1号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
表層(歩道部)		材料：再生細粒度アスコン、仕上がり厚：30mm 【再生細粒度アスファルト混合物 A s 量 6 . 5 ～ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用 】	m2	286					単-2号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交替要員：あり	人日	6					単-3号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	平和台 8 号通り舗装新設工事 (その 2)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

事務所名 留萌市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3%」かつ 「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

單僱適用年月	20260708
步掛適用年月	20260708
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-4号

WB010212

単価適用年月	20260708
歩掛適用年月	20260708
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	平和台8号通り舗装新設工事 (その2)						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	平和台 8 号通り舗装新設工事 (その 2)		当 初	工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		L	35.314				刊行物単価
ZGD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 6 . 5 ～ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t	20.308				グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	360.097				刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				

集計リスト（その他）

	工事名	平和台8号通り舗装新設工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
		(その2)				集計区分	その他		
コード	名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費			式	1				

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)(R6基準)
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	施工時期補正	冬期日数 55日 工期日数 129日
		積雪寒冷地域区分 2級地 留萌市（1.60）
工期延長等に伴う現場維持費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月	2026/08
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

諸経费率按分

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

事務所名 留萌市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3%」かつ 「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

集計リスト（材料）

	工事名	平和台8号通り舗装新設工事 (その1)		当 初	工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		L	200.214			刊行物単価	
ZGD0870500	再生アスファルト安定処理	A s 量 3. 5 ～ 5. 5 % 配合率 5 0 %	t	96.841			グリーン 地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	L	1,256.103			刊行物単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
Z004130003	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	355.844			刊行物単価	
ZGD0620500	再生密粒度アスコン	混入率 5 0 %	t	58.094			グリーン 地方資材単価	
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 区画線用	k g	19.209			刊行物単価	
Z004352001	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm 区画線用	k g	8.057			刊行物単価	
Z004354001	接着用プライマー	区画線用 区画線用	k g	0.848			刊行物単価	

集計リスト（材料）

	工事名	平和台8号通り舗装新設工事 (その1)		当 初	工事区分	道路新設・改築		
					集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1				
Z004350007	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白 区画線用	L	9.249			刊行物単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZGD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	A s 量 6 . 5 ～ 8 . 5 % 配合率 5 0 % 歩道用	t	20.308			グリーン 地方資材単価	

