単　独

2026年度施行

見積用

沖見児童センター遊具等設置工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	26-15-A0-0221-0	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 8月18日		
歩掛適用年月	2026年 7月 7日		
単価適用年月	2026年 7月 7日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材		
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月19日　～　2026年11月10日　(84日)
工期の設定	通常工期　実施工期：84日　完成期限：　2026年11月10日
冬期労務補正	2026年 8月　～　2026年11月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/07/14 09:09:05

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
沖見児童センター 遊具等設置工事	沖見町５丁目		沖見児童センター

費　　目	本工事費	沖見児童センター遊具等設置工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	公園施設設置工	
	2	３間中鉄棒　N=1基	
	3	大一滑台　　N=1基	
	4	背無ベンチ　N=2基	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	沖見児童センター遊具等設置工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1					
施設整備		式	1					
遊戯施設整備工		式	1					
遊具組立設置工		式	1					
滑台	一次方式滑台 【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）｜　】【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】	基	1					単-1号
鉄棒	3連中鉄棒 【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）｜　】	基	1					単-2号
ベンチ	背無し 【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）｜　】【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】	基	2					単-3号
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂　上記以外（小規模）	m3	9					単-4号

設計内訳書

工事名	沖見児童センター遊具等設置工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂　上記以外（小規模）	m3	7					単-5号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1					単-6号
土砂等運搬	小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3、土砂、DID：有、運搬距離：6.1km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1					単-7号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	沖見児童センター遊具等設置工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	滑台	単位	基	数量	1	単価	
規格	一次方式滑台【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）｜　】【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5㎝を超え20.0㎝以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）｜　】	m２	4.3			CB221110 管理費区分 無 単-8号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】	m３	0.41			CB240010 管理費区分 無 単-9号
コンクリート空積割増		m3	3.55			WYB00202 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	2.58			CB240210 管理費区分 無 単-10号
鋼製遊具設置工		基	1			WYB00186 管理費区分 無 単-11号
保護マット設置工		基	1			WYB00198 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄棒	単位	基	数量	1	単価	
規格	3連中鉄棒【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5㎝を超え20.0㎝以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）｜　】	m２	1.1			CB221110 管理費区分 無 単-13号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝据付：	個	4			DX211800 管理費区分 無 単-14号
材料費（kg）		kg	472			WYB00191 管理費区分 無 単-15号
鋼製遊具設置工		基	1			WYB00192 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

単-3号

1次単価表

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチ	単位	基	数量	1	単価	
規格	背無し【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）｜　】【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製遊具設置工		基	1			WYB00200 管理費区分 無 単-17号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5㎝を超え20.0㎝以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用： 【再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）｜　】	m２	0.3			CB221110 管理費区分 無 単-18号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-19号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： 【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】	m３	0.02			CB240010 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質:土砂　上記以外（小規模）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質:土砂　上記以外（小規模）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1			CB210610 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3、土砂、DID：有、運搬距離：6.1km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB221110

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材0～40mm級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）		%				Y000241000-004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB240010

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート 混合Ｂ種	Ｃ‐４	%				ZGD1426000 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB240210

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）

単-11号　　WYB00186

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製遊具設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大一流滑台（S）	400×5470×3000［見積策定単価］	基	1			WYB00187 管理費区分 無
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.27			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.81			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-12号　　WYB00198

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護マット設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保護マット	ゴム製　1000×1000×40㎜（滑り台用）　［見積策定単価］		1			WYB00199 管理費区分 無
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB221110

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材0～40mm級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）		%				Y000241000-004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-14号　　DX211800

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg＜W≦200kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-15号　　WYB00191

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（kg）	単位	kg	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	照明灯用　1000kg/個以下	ｋｇ	1			ZAB2532000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-16号　　WYB00192

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製遊具設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
3間中鉄棒	5400×1500	基	1			WYB00193 管理費区分 無
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.11			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.33			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-17号　　WYB00200

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製遊具設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ	背無ベンチ　395×1500×395　[見積策定単価]	基	1			WYB00201 管理費区分 無
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.03			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.11			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB221110

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生骨材0～40mm級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）		%				Y000241000-004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB240210

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB240010

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート 混合Ｂ種	Ｃ‐４	%				ZGD1426000 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210030

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB210410

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210610

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210110

単価適用年月	20260707
歩掛適用年月	20260707
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 7.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

登録単価

		工事名	沖見児童センター遊具等設置工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000241000-004	再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）		m３		2026	7	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	沖見児童センター遊具等設置工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	沖見児童センター遊具等設置工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y000241000-004	再生骨材0～40㎜級+運搬費D=3.8km（標準、土砂）		m３	1.439			

集計リスト（材料）

	工事名	沖見児童センター遊具等設置工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	21.714			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZGD1426000	生コンクリート 混合Ｂ種	Ｃ‐４	ｍ３	0.477			地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZAB2532000	基礎ブロック	照明灯用　1000kg/個以下	ｋｇ	472			道産材 道建設部策定単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	1.547			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	沖見児童センター遊具等設置工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	沖見児童センター遊具等設置工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート空積割増		m3	3.55			
	大一流滑台（S）	400×5470×3000［見積策定単価］	基	1			
	保護マット	ゴム製　1000×1000×40㎜（滑り台用）　［見積策定単価］		1			
	3間中鉄棒	5400×1500	基	1			
	ベンチ	背無ベンチ　395×1500×395　[見積策定単価］	基	2			