単　独

2026年度施行

見積用

公園施設長寿命化工事（萌晴公園）　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	26-15-A0-0294-0	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 8月18日		
歩掛適用年月	2026年 7月23日		
単価適用年月	2026年 7月23日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材		
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	2026年 8月19日　～　2026年11月10日　(84日)
工期の設定	通常工期　実施工期：84日　完成期限：　2026年11月10日
冬期労務補正	2026年 9月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/07/24 18:10:31

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
公園施設長寿命化事業	留萌市見晴町5丁目		萌晴公園

費　　目	本工事費	公園施設長寿命化工事（萌晴公園）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	管理施設整備工	
	2	柵工	
	3	転落防止柵　L=125m	
	4	視線誘導標　N=10本	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	公園施設長寿命化工事（萌晴公園）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1					
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	20					単-1号 週休有
埋戻し	土砂粘性土	m3	20					単-2号 週休有
埋戻し	土砂粘性土【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日】	m3	3					単-3号 週休有
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物人力施工	m3	2					単-4号 概数　週休有
運搬処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	公園施設長寿命化工事（萌晴公園）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	2					単-5号 概数　　週休有
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有運搬距離:4.4km 【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　】	m3	2					単-6号 概数　　週休有
施設整備		式	1					
管理施設整備工		式	1					
柵工		式	1					
転落(横断)防止柵	1.1m土中建込 【転落防止柵 土中建込用 縦桟型｜積雪ﾗﾝｸ2 柵高1100mm 塗装 支柱間隔 1,500mm　歩行者自転車用柵】【切込砕石｜０～４０mm　】	m	125					単-7号 週休有
視線誘導標	伸縮型（ワンタッチ式）土中建込10本以上30本未満 【視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)｜地上高270cm（白･赤）上部φ60.5*2.3mm 下部φ76.3*2.8mm　】	本	10					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	公園施設長寿命化工事（萌晴公園）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		留萌市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離:4.4km 【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	
規格	土砂粘性土【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100			CB210410 管理費区分 無 単-11号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	110			CB210110 管理費区分 無 単-12号
採取土(砂まじり礫質土)		ｍ３	110			ZGD2030200 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物人力施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離:4.4km【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【再資源化廃棄物受入費｜有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵	単位	m	数量	124.5	単価	
規格	1.1m土中建込【転落防止柵 土中建込用 縦桟型｜積雪ﾗﾝｸ2 柵高1100mm 塗装 支柱間隔 1,500mm 歩行者自転車用柵】【切込砕石｜０～４０mm 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：根巻きコンクリートの有無＝有：施工規模による加算＝100m以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：【転落防止柵 土中建込用 縦桟型｜積雪ﾗﾝｸ2 柵高1100mm 塗装 支柱間隔 1,500mm 歩行者自転車用柵】	m	124.5			WB810760 管理費区分 無 単-16号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０mm 】	m２	13.44			CB221110 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標	単位	本	数量	1	単価	
規格	伸縮型（ワンタッチ式）土中建込10本以上30本未満【視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)｜地上高270cm（白･赤）上部φ60.5*2.3mm 下部φ76.3*2.8mm 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 （視線誘導標設置）	施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 支柱径φ60.5：加算額＝標準：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無： 【視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)｜地上高270cm（白･赤）上部φ60.5*2.3mm 下部φ76.3*2.8mm 】	本	1			WB812310 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB210030

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB210410

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB210410

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB210110

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 6.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-13号　　WB824010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　人力施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB227010

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-15号　　WB020052

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	100			ZGD4010000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-16号　　WB810760

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 有　100m以上（標準）　無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式　手間のみ	m	100			Q001150004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置　材工共	箇所	68			Q001162001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
転落防止柵 土中建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ2 柵高1100mm 塗装 支柱間隔 1,500mm 歩行者自転車用柵	m	100			ZAB8529000 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB221110

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZGD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-18号　　WB812310

単価適用年月	20260723
歩掛適用年月	20260723
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工 （視線誘導標設置）	単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込 手間＋材料費 両面　反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準10本以上30本未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)	地上高270cm（白･赤）上部φ60.5*2.3mm 下部φ76.3*2.8mm	本	1			ZAB7027000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	公園施設長寿命化工事（萌晴公園）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	公園施設長寿命化工事（萌晴公園）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	2			単-13号 WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	m３	2			単-14号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	4.7			単-15号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設長寿命化工事（萌晴公園）	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	62.685			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	5.095			刊行物単価
ZGD2030200	採取土(砂まじり礫質土)		m３	3.3			地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZGD4010000	再資源化廃棄物受入費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊,無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	t	4.7			地方資材単価
ZAB8529000	転落防止柵 土中建込用 縦桟型	積雪ﾗﾝｸ2 柵高1100㎜ 塗装 支柱間隔 1,500㎜ 歩行者自転車用柵	m	125			道産材 刊行物単価
ZGD0045000	切込砕石	０～４０㎜	m３	1.618			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB7027000	視線誘導標 伸縮型(ﾜﾝﾀｯﾁ式)	地上高270㎝（白･赤）上部φ60.5*2.3㎜ 下部φ76.3*2.8㎜	本	10			道産材 道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	公園施設長寿命化工事（萌晴公園）	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	公園施設長寿命化工事（萌晴公園）	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			