設　計　内　訳　書

工　事　名	千望台休憩施設補修工事		設 計 変 更
設　計　価　格	円	※工事概要	設　計　円
工　事　価　格	円		工　事　円
消 費 税 相 当 額	円		消費税　円

	名　称	仕　様	数 量	単位	単 価	金　額	経費逓減	単価頁	備　考	設 計 変 更 数 量	設 計 変 更 金　額	設 計 変 更 経費逓減
1	直接工事費		1	式								
	うち材料費		1	式								
	うち労務費		1	式								
2	共通仮設費		1	式								
	純工事費											
3	現場管理費		1	式								
	うち建退共制度の掛金		1	式								
	工事原価											
	うち法定福利費の事業主負担		1	式								
	うち安全衛生経費		1	式								
4	一般管理費		1	式								
	工事価格											
5	消費税相当額		1	式								
	設計価格											

	名　称	仕　様	数 量	単位	単 価	金　額	経費逓減	単価頁	備　考	設 計 変 更 数 量	設 計 変 更 金　額	設 計 変 更 経費逓減
	直接工事費											
1	便槽設置補修設備		1	式								
	合　計											

	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単 価	金　額	経費逓減	単価頁	備　考	設 計 変 更		
										数 量	金　額	経費逓減
1	便槽設置補修設備											
	FRP横型便槽	2100L	1.0	台								
	便槽口点検マンホール	φ400	1.0	枚								
	浮上防止ワイヤー取付	SUS	2.0	ヶ所								
	臭気等配管	φ100	15.0	m								
	電気配線工事		1.0	式								
	基礎コンクリート打設		1.0	式								
	上部コンクリート打設		1.0	式								
	埋戻し用山砂		1.0	式								
	埋戻し用路盤		1.0	式								
	埋設排水管		7.0	m								
	塩ビ桝		4.0	ヶ所								
	塩ビ排水継手材		1.0	式								
	簡易土留め		13.0	m2								
	残土処理・運搬		8.0	台								
	既設コンクリート解体		2.0	m3								
	既設浄化槽解体	単独浄化槽	1.0	式								
	満水警報盤取付	RA-100	1.0	台								
	フロートケーブル配線	FF-5	12.0	m								
	汚泥汲み取り	単独浄化槽20人槽	4.0	t								
	産業廃棄物処理費	コンクリート・廃プラ	1.0	式								
	舗装がら解体・運搬処分費	舗装切断含み	8.0	m2								
	舗装復旧費		6.0	m2								

	名　　称	仕　　様	数 量	単位	単 価	金　額	経費逓減	単価頁	備　考	設 計 変 更		
										数 量	金　額	経費逓減
	現場雑材・消耗品費		1.0	式								
	資材運搬費		1.0	式								
	計											