単　独

2026年度施行

見積用

河川維持補修工事(その２)　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

留萌市

積　算　情　報

設計書番号	26-15-A0-0268-0	設計者名	
出張所名	留萌市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 9月16日		
歩掛適用年月	2026年 7月 5日		
単価適用年月	2026年 7月 5日		
適用単価地区	生コン	G01:留萌市、小平町（西部）	
	合材	G01:留萌市、増毛町、小平町	
	石材	G02:留萌市	
	港湾石材		
	燃料	G00:留萌建設管理部	
適用工種	河川維持工事		

積算時想定工事期間	2026年 9月16日　～　2027年 3月19日　(185日)
工期の設定	通常工期　実施工期：185日　完成期限：　2027年 3月19日
冬期労務補正	2026年 9月　～　2027年03月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/08/14 09:46:46

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
河川維持工事	緑ヶ丘町2丁目	ｱｲﾄｼﾅｲ川	

費　　目	本工事費	河川維持補修工事(その２)

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	付帯道路工	
	2	路体盛土　V=17m3	
	3	多自然護岸工	
	4	かごﾏｯﾄ(多段積型)　N=12m2	
	5	土留・仮締切工	
	6	大型土のう　N=12袋	
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	１４：河川維持工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/06
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	事業区分	河川維持･修繕
					工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸	式	1					
河川土工	式	1					
掘削工	式	1					
盛土工	式	1					
法覆護岸工	式	1					
作業土工	式	1					
多自然護岸工	式	1					
仮設工	式	1					
工事用道路工	式	1					
土留･仮締切工	式	1					
水替工	式	1					
汚濁防止工	式	1					
直接工事費	式	1					

設計総括表

		工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	事業区分	河川維持･修繕
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費	式	1					
共通仮設費	式	1					
運搬費	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　　負 工　事　費 （消費税等を含む）	工　事　価　格 （消費税等を含まない）	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

設計内訳書

工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1					
河川土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	3					単-1号 概数
盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	17					単-2号 概数
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	10					単-3号 概数
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂小規模(標準)	m3	10					単-4号 概数
法覆護岸工		式	1					
作業土工		式	1					

設計内訳書

工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持工事
			工事区分	築堤･護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	18					単-5号 概数
埋戻し	土砂	m3	8					単-6号 概数
多自然護岸工		式	1					
かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線割栗石15～20cm 【割栗石｜１５～３０cm　】【土木安定シート｜河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以上　引張強度9.8kN/m以上】	m2	12					単-7号 概数
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去 【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】	m2	74					単-8号 概数
土留･仮締切工		式	1					

設計内訳書

工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持工事
			工事区分	築堤･護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	【大型土のう｜φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用】【購入土｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	袋	12					単-9号 概数
殻運搬	土のう袋、D=2.7km	t	1					単-10号 概数
殻処分	土のう袋 【廃プラスチック｜ﾋﾞﾆｰﾙ、ｼｰﾄ、ﾅｲﾛﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(RPF原料に限る)汚れ・汚物が無い物、塩素濃度が低い物】	t	1					単-11号 概数
水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満10m常時排水	日	5					単-12号 概数
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		箇所	1					単-13号 概数

設計内訳書

工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持工事
			工事区分	築堤･護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工		式	1					
濁水処理設備		箇所	1					単-14号 概数
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	6					単-15号 概数
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　留萌市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	土のう袋 【廃プラスチック｜ﾋﾞﾆｰﾙ、ｼｰﾄ、ﾅｲﾛﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(RPF原料に限る)汚れ・汚物が無い物、塩素濃度が低い物　】	t			
廃プラスチック	ﾋﾞﾆｰﾙ、ｼｰﾄ、ﾅｲﾛﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(RPF原料に限る)汚れ・汚物が無い物、塩素濃度が低い物	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂上記以外(小規模)小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210510 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1			CB210020 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かごﾏｯﾄ(多段積型)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線割栗石15～20cm【割栗石｜１５～３０cm　】【土木安定シート｜河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以上　引張強度9.8kN/m以上】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工（多段積型）	かご形式＝B型：かご本体材質＝亜鉛アルミメッキ鉄線：法勾配＝1:0.5以下：積段数（実数入力）＝5段：根固め段数（実数入力）＝0段：中詰用石材種類＝割栗石：中詰用石材規格＝15～20cm：中詰用石材使用数量（m3/100m2）＝標準（90m3）：吸出し防止材使用数量（実数入力）＝177.5m2/100m2：【割栗石｜１５～３０cm　】【土木安定シート｜河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以上　引張強度9.8kN/m以上】	m２	1			WB322220 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	22×1,524×6,096(㎜)設置･撤去【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	ｍ２	1			WB253610 管理費区分 無 単-23号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(㎜)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝24日：整備費の有無＝有：【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格	【大型土のう｜φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用】【購入土｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：【大型土のう｜φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用】【購入土｜　】	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-25号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	0.83			CB210020 管理費区分 無 単-26号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.83			CB210110 管理費区分 無 単-27号
土砂等運搬	同上	m３	0.83			CB210110 管理費区分 無 単-28号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-29号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	0.83			CB210610 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	土のう袋、D=2.7km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝3.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	土のう袋【廃プラスチック｜ﾋﾞﾆｰﾙ、ｼｰﾄ、ﾅｲﾛﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(RPF原料に限る)汚れ・汚物が無い物、塩素濃度が低い物　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【廃プラスチック｜ﾋﾞﾆｰﾙ、ｼｰﾄ、ﾅｲﾛﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(RPF原料に限る)汚れ・汚物が無い物、塩素濃度が低い物　】	t	1			WB020052 管理費区分 有 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120(m3/h)未満10m常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1			WB252310 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処理設備	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付･撤去：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-35号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	供用日	1			M002065003 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝3.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-36号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210100

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210510

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210110

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 7.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210020

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210030

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210410

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-22号　　WB322220

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かごマット工（多段積型）	単位	m２	数量	100	単価	
規格	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 5段 0段　割栗石 15～20cm 標準（90m3） 177.5m2/100m2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	3.2			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	m	40			Z004012009 管理費区分 無 道建設部策定単価
かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	m	160			Z004012011 管理費区分 無 道建設部策定単価
割栗石	１５～３０cm	m３	99			ZGD0117000 管理費区分 無 地方資材単価
土木安定シート	河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以上　引張強度9.8kN/m以上	m２	205.9			ZAB1201000 管理費区分 無 道建設部策定単価
バックホウ運転		日	7.7			WK320190 管理費区分 無 単-38号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-22号　　WB322220

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かごマット工（多段積型）	単位	m2	数量	100	単価	
規格	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 5段 0段　割栗石 15～20cm 標準（90m3） 177.5m2/100m2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-23号　　WB253610

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.295			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
とび工	割増対象賃金比 0.864	人	0.295			R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.295			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-39号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　WB253630

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 24日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６	９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し	枚・日	24			L002413002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm　173kg/㎡	枚	1			Z006754002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　WB252730

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.204			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.204			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.204			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
大型土のう	φ1100mm 高さ1080mm　１ｔ用	枚	10			ZAC8044000 管理費区分 無 刊行物単価
購入土		m３	10			Z308010560 管理費区分 無 その他単価
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下：	日	0.204			WK250500 管理費区分 無 単-40号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.204			L001130006 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210020

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB210110

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 7.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210110

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 7.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-29号　　WB252730

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.087			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.087			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087			WK250500 管理費区分 無 単-41号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に0.4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210610

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB010410

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-32号　　WB020052

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック	ﾋﾞﾆｰﾙ、ｼｰﾄ、ﾅｲﾛﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(RPF原料に限る)汚れ・汚物が無い物、塩素濃度が低い物	t	100			ZGD4026300 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-33号　　WB252310

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.17			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-42号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-43号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-34号　　WB252320

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-44号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB222800

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付･撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010009 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-36号　　WB010020

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 3.7km 12m以内　各種（実数入力）　1無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810101 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-37号　　WB010030

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み荷卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-38号　　WK320190

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	63			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.24			L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-39号　　WK250590

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.06			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-40号　　WK250500

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5mを超え20m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.36			L001010013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-41号　　WK250500

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	101			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.21			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-42号　　WK250400

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m リース置場渡し	日	1.1			L001100007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-43号　　WK250410

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	137			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.1			L001110010 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-44号　　WK250540

単価適用年月	20260705
歩掛適用年月	20260705
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油		L	45			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.47			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	河川維持補修工事(その２)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	河川維持補修工事(その２)

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	工事区分	河川維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	919.021			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	1.77			刊行物単価
Z004012009	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	m	4.8			道建設部策定単価
Z004012011	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	m	19.2			道建設部策定単価
ZGD0117000	割栗石	１５～３０㎝	m３	11.88			地方資材単価
ZAB1201000	土木安定シート	河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10㎜以上　引張強度9.8kN/m以上	m２	24.707			道建設部策定単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z006754002	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm　173kg/㎡	枚	74			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	工事区分	河川維持･修繕
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAC8044000	大型土のう	φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用	枚	12			刊行物単価
Z308010560	購入土		ｍ３	12			その他単価
ZGD4026300	廃プラスチック	ﾋﾞﾆｰﾙ、ｼｰﾄ、ﾅｲﾛﾝ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(RPF原料に限る)汚れ・汚物が無い物、塩素濃度が低い物	ｔ	1			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	ｔ	6			その他単価
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		ｔ	12			道建設部策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	河川維持補修工事(その２)	当　初	工事区分	河川維持･修繕
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			