単　　独

# 設　　計　　図　　書

（特記仕様書・位置図・業務数量総括表）

2026 年度施行

見晴通付帯排水施設設計業務

留萌市

# 特　　記　　仕　　様　　書

# 特 記 仕 様 書

20　一般事項

01　適用

01　共通仕様書

当該業務は、『北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書』（以下「共通仕様書」という。）に基づき履行すること。

05　土木工事積算基準等

１　当該業務の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

（１）一般土木工事

「土木事業委託積算基準」、「土木工事積算基準（下水道編）」、「土木工事工種体系化の手引き」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

（２）漁港工事

「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

２　「土木事業委託積算基準」、「土木工事積算基準（下水道編）」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。

当該業務における作業項目については、各積算基準で定める作業区分により、必要な項目を計上している。

３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」及び「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」において定めている事項については、設計図書の規格・摘要欄に明示している。

02　個別事項

01　目的

１　設計業務

当該業務は、北海道が実施する３・４・１８見晴通整備事業の関連事業として市道西２条通り排水整備事業の排水施設を設計する業務である。

02　土木工事数量算出要領

当該業務において、数量の算出を行う場合は次によること。また、これに定めのない事項については、業務担当員と協議すること。

１　一般土木工事

# 特 記 仕 様 書

「土木工事数量算出要領」

05　積算起点(旅費交通費の率を用いた積算)

積算起点は次のとおりとする。

１　積算起点：留萌市市

２　設計協議：積算起点（留萌市）～留萌市役所

３　設計箇所：積算起点（留萌市）～現場

03　業務打合せ

03　設計業務

当該業務の打合せは、次のとおり予定している。

なお、打合せ回数に変更が生じた場合には、委託者と受託者との協議により設計変更する。

ただし、受託者の都合により申し出のあった打合せについては設計変更の対象外とする。

１　第１回打合せ（現場打合せ）

（１）打合せを実施する履行段階：業務計画書作成時

（２）打合せ場所（住所）：留萌市役所（留萌市幸町１丁目１１番地）

２　中間打合せ（１回目）

（１）打合せを実施する履行段階：平面図、細部条件の照査後

（２）打合せ場所（住所）：留萌市役所（留萌市幸町１丁目１１番地）

３　成果品納入時

（１）打合せを実施する履行段階：成果品納入時

（２）打合せ場所（住所）：留萌市役所（留萌市幸町１丁目１１番地）

５　留意事項

第１回打合せを行う際は、業務担当員に実施状況等を記載した「工程表」を提出すること。

事業担当課との中間打合せを行う際は、事前に業務担当員と打合せ内容と確認事項等について整理しておくこと。なお、委託者の都合により、事業担当課との中間打合せ場所や回数に変更が生じた場合は、別途協議するものとする。

また、事業担当課との中間打合せの結果は、打ち合わせ簿に「事業担当課との中間打合せ結果」と明記し、打合せを行った事業担当課職員の所属・職・氏名を記載すること。

さらに、業務担当員を通じて事業担当課職員の確認（署名または押印）を必ず受けること。

# 特 記 仕 様 書

04　　提出成果品

33　　設計業務

提出成果品は、次のとおりとする。

1　排水施設詳細設計　（原稿１部・製本１部）

一般平面図　　：1/500、着色

排水工平面図　　：1/500、着色

標準横断図　　：1/50

排水工縦断図　　：V=1/500、H=1/100

構造物一般図　　：1/10～1/100

数量計算書　　：A4ｻｲｽﾞ

報告書　　：A4ｻｲｽﾞ

# 概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

| | | 業務名 | 見晴通付帯排水施設設計業務 | 当初 | 業　種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 項　目 | |

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 位　　置　　図

# 位　　置　　図

| 業務名 | 見晴通付帯排水施設設計業務 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務箇所 | 留萌市野本町 | | | | | | | | |
| 範囲 | 起　点 | 北緯 | 43° 56′ 00′ | 東経 | 141° 39′ 36″ | 終　点 | 北緯 | 43° 55′ 54″ | 東経 | 141° 39′ 27″ |

※業務箇所の住所については業務起点の左側の住所としています。　　※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。

N

図面は上が北です




＜凡例＞

旗揚線

業務箇所

業務箇所

業務箇所塗り
・起点を示せる業務
（矢印の先が終点）

・起点を示せない業務
（区域を囲う）

表示情報（表示している情報は■）
☐ 業務箇所・業務範囲
☐ その他

| 備　考 |
|---|

地図の出典先：国土地理院

# 業　務　数　量　総　括　表

業務名　　見晴通付帯排水施設設計業務

留萌市

# 業務数量総括表

| | | 業務名 | 見晴通付帯排水施設設計業務 | | | ( 当 初 ) | 業 種 | 土木設計業務 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 項 目 | 道路設計 | | |
| 項目・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量の増減 | 摘要 | | | |
| | | | | | | | 名称 | | 単位 | 数量 |
| 道路設計 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 道路設計 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 道路詳細設計 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 道路詳細設計（B） | | 縮尺1／1,0000.25㎞しない 0%しない 0%いずれも設計しない−10%しない 0%道路設計と一体で行わない 0%含めない 0%含めない 0%含まない 0% | (㎞)式 | | 1 | | 設計計画及び施工計画 | (㎞) 式 | 1 |
| | | | | | | | 現地踏査 | (㎞) 式 | 1 |
| | | | | | | | 仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計（B） | (㎞) 式 | 1 |
| | | | | | | | 設計図 | (㎞) 式 | 1 |
| | | | | | | | 数量計算 | (㎞) 式 | 1 |
| | | | | | | | 照査 | (㎞) 式 | 1 |
| | | | | | | | 報告書の作成 | (㎞) 式 | 1 |
| 共通 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 共通（設計業務） | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 打合せ等（設計(概略・予備・詳細・災害復旧)） | | | 式 | | 1 | | | | | |

# 業務数量総括表

| | | 業務名 | 見晴通付帯排水施設設計業務 | | | ( 当 初 ) | 業 種 | 土木設計業務 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 項 目 | 共通 | | |
| 項目・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量の増減 | 摘要 | | | |
| | | | | | | | 名称 | | 単位 | 数量 |
| 打合せ（設計(概略・予備・詳細・災害復旧)） | | | 業務 | | 1 | | 打合せ | | 業務 | 1 |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 直接経費 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 旅費交通費（設計(概略・予備・詳細・災害復旧)） | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 旅費交通費（率計上）（設計(概略・予備・詳細・災害復旧)） | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 直接原価 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| その他原価 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 業務原価 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 設計業務価格 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | | 1 | | | | | |

# 業務数量総括表

| | | 業務名 | 見晴通付帯排水施設設計業務 | | | ( 当 初 ) | 業 種 | 業務委託料 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 項 目 | 業務費計 | | |
| 項目・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量の増減 | 摘要 | | | |
| | | | | | | | 名称 | | 単位 | 数量 |
| 業務費計 | | | 式 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |